

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny			
2 Roboty rozbiórkowe			
2.1 KNR 401/535/5 Analogia rozebranie rur spustowych PVC nadających się do użytku 3,7*5+3,5+3,9*2 = 29,8 29,8	~29,80		m
2.2 KNR 401/535/3 Analogia: Demontaż rynien PVC nadających się do użytku 24,6*2+4,41+9,7 = 63,31 63,31	~63,31		m
2.3 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku dach 22,5*7,33*2 = 329,85 0,5*4,4*8,2 = 18,04 9,74*6,05 = 58,927 daszki nad wejściami 0,75*(2,4+2,15*2) = 5,025 411,842	~411,84		m2
2.4 KNR 404/403/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach	411,84		m2
2.5 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste dach 3,92*7,33*2 = 57,4672 0,5*4,4*8,2 = 18,04 9,74*6,05 = 58,927 daszki nad wejściami 0,75*(2,4+2,15*2) = 5,025 139,4592	~139,46		m2
2.6 Kalkulacja indywidualna: Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową. 1,5*1,5 = 2,25 2,25	~2,25		m2
2.7 KNR 401/338/7 Analogia: Wykucie gniazd pod przedłużanie krokwi. 0,4*(28/0,8)*2 = 28,0 28,0	~28,00		m
3 Roboty murowe i betoniarskie			
3.1 KNR 201/307/1 Analogia: Wykonanie wykopu pod stopę fundamentową. 0,8*0,8*1,1 = 0,704 0,704	~0,70		m3
3.2 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu I-II, Analogia zasypywanie wykopu 0,7-0,14 = 0,56 0,56	~0,56		m3
3.3 KNR 202/204/1 (1) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami 0,6*0,6*0,4 = 0,144 0,144	~0,14		m3
3.4 KNR 202/234/5 (2) Słupy żelbetowe wolno stojące, pełne, obwód do 2.0·m, beton podawany pompą 4,8*0,25*0,25 = 0,3 0,3	~0,30		m3
3.5 KNR 202/210/2 (2) Belki i podciąg żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą 3,95*0,3*0,25 = 0,29625 2,33*0,3*0,25 = 0,17475 0,471	~0,47		m3
3.6 KNR 202/290/4 (2) Analogia: Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie i żebrowane, Fi 6 i 12·mm	0,08		t
3.7 KNR 202/122/4 Analogia: Nadmurowanie komina. 1*0,6*1,5 = 0,9 0,9	~0,90		m3
4 Roboty ciesielskie			
4.1 KNRW 401/417/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32·mm, 2-stronnie, Analogia wydłużenie krokwi 42*2,7 = 113,4 113,4	~113,40		m
4.2 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 0,16*0,16*(10,3+4,46+5,93) = 0,529664 0,529664	~0,53		m3
4.3 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 0,14*0,18*10,33*2 = 0,520632 0,520632	~0,52		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.4 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 0,16*0,16*2,15*6 = 0,33024 0,33024	~0,33		m3
4.5 KNR 202/408/6 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 0,12*0,18*22*8,8 = 4,18176 4,18176	~4,18		m3
4.6 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 2*0,06*0,14*11*4,86 = 0,898128 0,898128	~0,90		m3
4.7 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 0,08*0,08*1,3*12 = 0,09984 0,09984	~0,10		m3
5 Roboty pokrywowe			
5.1 KNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej 8,75*29,5*2 = 516,25 516,25	~516,25		m2
5.2 KNR 202/410/4 Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm: Analogia, montaż kontrłat	516,25		m2
5.3 KNR 202/410/4 Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm dach = 516,25 daszki nad wejściami 0,75*(2,15*2) = 3,225 519,475	~519,48		m2
5.4 KNR 15/522/14 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, blacha trapezowa T-18, - blacha materiał Inwestora dach 516,25 = 516,25 daszki nad wejściami 0,75*(2,15*2) = 3,225 519,475	~519,48		m2
5.5 KNR 18/2611/3 Montaż rusztu podbitki 29,5*1,3*2 = 76,7 76,7	~76,70		m2
5.6 KNR 18/2614/1 (1) Analogia montaż podbitki dachu z blachy stalowej - blacha materiał Inwestora 76,7 = 76,7 8,75*0,6*2*2 = 21,0 97,7	~97,70		m2
5.7 KNR 202/508/3 (1) Analogia: rynny z blachy stalowej powlekanej-systemowe- rynny z demontażu. 9,8 29,5*2 = 59,0 59,0	~59,00		m
5.8 KNR 202/510/2 (2) Analogia rury spustowe z blachy stalowej powlekanej systemowe- część rur z demontażu 4,5*4*2 = 36,0 36,0	~36,00		m
5.9 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - blacha materiał Inwestora obróbki okapów i wiatrownic 0,4*8,75*4+0,4*29,5*2*2 = 61,2 obróbki i okucie kominów 0,5*(2*0,38+2*1)*3+0,5*(0,6*4) = 5,34 (0,6*2+0,3*2)*1,5+0,6*0,3 = 2,88 ((1*2+0,4*2)*1,1+1*0,4)*2 = 6,96 (1*0,4+(2*1+2*0,4)*1,4) = 4,32 80,7	~80,70		m2
5.10 KNR 15/521/1 Analogia; Montaż płótków przeciwsniegowych 29,5*2 = 59,0 59,0	~59,00		mb
5.11 kalkulacja własna: Dostawa i montaż ław kominiarskich	4		szt
5.12 KNR 5/401/7 Analogia: Zabudowa ściany szczytowej 3,3*13,7 = 45,21 45,21	~45,21		m2
5.13 KNR 18/2614/1 (1) Analogia: Obicie ściany szczytowej.	45,21		m2
6 Wywóz materiałów z rozbiórki			
6.1 KNR 404/1107/1 (2) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10·t 411,84*0,0005*7,8 = 1,606176 1,606176	~1,61		t
6.2 KNR 404/1101/3 Analogia: Wywóz materiałów z rozbiórki. deskowanie 411,84*0,025 = 10,296 więźba 139,46*0,1 = 13,946 gruz 28*0,4*0,3 = 3,36 27,602	~27,60		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
7 Klimatyzacja			
7.1 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż Klimatyzatorów ściennych wraz z podłączeniem- moc chłodząca 3,5 kW, grzejna 4,0 kW z opcją włączenia pojedynczej jednostki wewnętrznej wraz z konstrukcją wsporczą	4		kpl