



# Szczegół fundamentowania Skala 1:10



## Przekrój A-A Skala 1:20



### Uwagi:

- Beton na fundamenty klasy min. C12/15 (B15);
- Zachować minimalną otulinę elementów – 5,0cm;
- Fundamenty urządzeń siłowni plenerowej wykonać jak na załączonym rysunku lub według zaleceń producenta;
- Głębokość posadowienia min. 0,60m;
- Górną krawędź fundamentu umieścić min. 20,0cm poniżej poziomu terenu;



Consilio Projekt sp. z o.o.  
ul. Pogodna 55c, 37–500 Jarosław

Nazwa i adres inwestora:  
Gmina Harasiuki  
Harasiuki 112A, 37–413 Harasiuki

Adres inwestycji:  
Działka nr 510  
obręb Huta Krzeszowska

Temat/obiekt:  
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce:  
nr 510, obręb Huta Krzeszowska  
W ramach zadania pn. "Otwarte Strefy Aktywności"

Nazwa rysunku:  
Szczegół fundamentowania urządzeń siłowni plenerowej

Faza projektu:  
Projekt ZT

Projektował:  
mgr inż. arch. Artur Ostafijczuk  
Upr. arch. do projektowania bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej nr upr. A-97/01

Podpis:  
Data:  
Luty 2018

Opracował:  
mgr inż. arch. Andżelika Barć

Podpis:  
SKALA:  
1:10/1:20  
NR RYS.:  
4.0