





Otwarta Strefa Aktywnosci – Wariant I
Rzut nawierzchni
Skala 1:100



Przekrój A-A
Skala 1:20



Legenda:



Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6,0cm
(Powierzchnia 59,81m²)



Nawierzchnia trawiasta
(Powierzchnia 150,13m²)



Obrzeża o wym. 8,0x30,0cm – dł. 34,50m

Warstwy "A":

- Kostka brukowa prostokątna gr. 6,0cm;
- Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 4,0cm;
- Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie gr. 10,0cm
- Warstwa mrozochronna z piasku gr. 20,0cm;
- Grunt rodzimy;

Uwagi:

- Należy zastosować obrzeża 30x8 posadowione na ławie betonowej wg przekroju A–A;
- Kostkę brukową wykonać ze spadkiem 2,0% według rzutu nawierzchni;
- Górna powierzchnia kostki wyniesiona względem terenu – 0,03m;
- Górna powierzchnia obrzeża względem terenu – 0,02m;
- Ławy betonowe wykonać z betonu klasy C12/15;



Consilio Projekt sp. z o.o.
ul. Pogodna 55c, 37–500 Jarosław

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Harasiuki
Harasiuki 112A, 37–413 Harasiuki

Adres inwestycji:
Działka nr 205/1
obręb Hucisko

Temat/obiekt:
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce:
nr 205/1, obręb Hucisko
W ramach zadania pn. "Otwarte Strefy Aktywności"

Nazwa rysunku:
Rzut nawierzchni

Faza projektu:
Projekt ZT

Projektował:
mgr inż. arch. Artur Ostafijczuk
Upr. arch. do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr upr. A–97/01

Podpis:

Data:
Luty 2018

Opracował:
mgr inż. arch. Andżelika Barć

Podpis:

SKALA:
1:100/1:20
NR RYS.:
3.0