

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA I REMONT STODOŁY ZAGRODY LASOWIACKIEJ

Lokalizacja: **KRZESZÓW GÓRNY 109 37-413 HARASIUKI DZIAŁKA NR EWID.410**

Nazwa i kod CPV: **45422000-1 Roboty ciesielskie**
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Inwestor: **STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY HARASIUKI HARASIUKI 112a 37-413 HARASIUKI**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH „KONZBUD” INŻ.ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STAŁOWA WOLA
UL.ŻURAWIA 23**

Data opracowania:

2017-05-29

Autor opracowania:

mgr inż. Grzegorz Kuś

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Budynek gospodarczy, zabytkowy zagrody kowalskiej, parterowy o konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką cementową.
Budynek nie jest wyposażony w jakiegokolwiek instalacje wewnętrzne.
Do budynku nie doprowadzone są żadne przyłącza.

Dane ogólne budynku

powierzchnia zabudowy 46,6m2 m2
powierzchnia użytkowa 42,7m2 m2
kubatura 196,5m3

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEBUDOWA I REMONT STODOŁY		
1	Element	ROBOTY DEMONTAŻOWE		
1.1	KNR 1901/529/3	Rozebranie pokrycia dachowego, pozostałe typy dachówki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(4,59+3,34)*4,50+2*3,09*4,65	100,107000	
		RAZEM:	100,107000	m2
				100,11
2	Element	WIĘZBA DACHOWA		
2.1	KNR 1901/416/8	Wymiana ołacenia przy odstępie łat 20 cm, łaty 6 x 6 cm z drewna sosnowego kl.C-30		
		Wyliczenie ilości robót:		
		100,11	100,110000	
		RAZEM:	100,110000	m2
				100,11
2.2	KNR 1901/648/4	Impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatami olejowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		krokwie	2*11*2*(0,08+0,16)*4,50	47,520000
		łaty	46*11,02*4*0,06	121,660800
		RAZEM:	169,180800	m2
				169,18
3	Element	POKRYCIE DACHU		
3.1	TZKNBK 5/703/13	Krycie dachów gontami łupanymi jodłowymi, podwójnie, pochylenie połaci do 85%, z wartością materiałów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(4,59+3,34)*4,50+2*3,09*4,65	100,107000	
		RAZEM:	100,107000	m2
				100,11