

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT-MODERNIZACJA DROGI DOJAZDU ROLNRGO DZ.NR EWID. 1506 W M-ŚCI HARASIUKI
GM. HARASIUKI ETAP III
ADRES INWESTYCJI : HARASIUKI
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : Harasiuki 112a; 37 - 413 Harasiuki
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK (DROGOWA)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ALEKSANDER JABONSKI
DATA OPRACOWANIA : 07. 2020 rok

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07. 2020 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DROGA DOJAZDU ROLNEGO DZ. NR 1506			
1.1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 500	m m	 500,000	 500,000
				RAZEM	500,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 500*3,7	m ² m ²	 1850,000	 1850,000
				RAZEM	1850,000
1.2	45233123-7	PODBUDOWA			
3 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego FRAKCJI 31,5-63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 13 cm w km 1+347 do 1+847 500*3,6	m ² m ²	 1800,000	 1800,000
				RAZEM	1800,000
1.3		NAWIERZCHNIA			
4 d.1.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm WRAZ Z MIAŁOWANIEM 500*3,5	m ² m ²	 1750,000	 1750,000
				RAZEM	1750,000
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 d.1.4	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km-REPROFILACJA ROWÓW-WYWÓZ NADMIARU GRUNTU 500*2*0,3	m ³ m ³	 300,000	 300,000
				RAZEM	300,000
6 d.1.4	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III-REPROFILACJA ROWÓW 500*2*0,16	m ³ m ³	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
7 d.1.4	KNR 2-01 0506-07 analogia	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III-FORMOWANIE POBOCZY Z GRUNTU Z REPROFILACJI ROWÓW 500*2*0,75	m ² m ²	 750,000	 750,000
				RAZEM	750,000