

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w m-ści i Huta Krzeszowska, ul. Kolejowa

Data: 06.07.2020

Budowa: Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w m-ści i Huta Krzeszowska, ul. Kolejowa

Obiekt: Linia nN Huta Krzeszowska 3 Hydrofornia

Zamawiający: Gmina Harasiuki

Harasiuki 112A

37-413 Harasiuki

Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:

Marian Oleszek upr. LUB/0183/PWOWE/08,

mgr inż. Marian Oleszek

*Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych*

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Zestawienie robocizny

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa zawodu</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Ilość</u>
1.	Robotnicy	r-g	115,4778
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			115,4778

Zestawienie materiałów

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa materiału</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Ilość</u>
1.	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	m	50
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)	m3	2,24
3.	Bezpiecznik SV25	szt	2
4.	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE	szt	1
5.	Inwentaryzacja geodezyjna	szt	1
6.	Końcówka kablowa KM, do zaprasowania na żyłach AL 35-mm2	szt	3
7.	Obejma wysięgnika na słup E	szt	4
8.	Ogranicznik przepięć IOZb 0,66/5 kl.A	szt	1
9.	Oprawa ledowa URBINO LED 75W	szt	2
10.	Płyty żelbetowe ustojowe typu U-85	szt	5
11.	Pręty stalowe, ocynkowane fi 16	m	24
12.	Przewód ALY 450/750V 35-mm2	m	3
13.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 2x35-mm2	m	203,84
14.	Przewód YDY 450/750V 3x2,5-mm2	m	6
15.	Śruba hakowa M16x300	szt	5
16.	Uchwyt odciągowy SO 34.50, linia 4x35-50mm2	szt	2,00704
17.	Uchwyt przel-narożn, linia AsXsn 2x35 mm2	szt	3,038
18.	Wysięgnik rur. 1 ram. na słup E	szt	2
19.	Zacisk odgałęźny typ SL 11.11	szt	8,00704
20.	Żerdź strunobetonowa wirowana dla słupów, E-10.5/4.3	szt	2
21.	Żerdź strunobetonowa wirowana dla słupów, EPV-10.5/2.5	szt	1

Zestawienie sprzętu

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa sprzętu</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Ilość</u>
1.	Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,3038
2.	Koparka podsiębierna 0.15-m3 (1)	m-g	0,288
3.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	6,0805
4.	Przyczepa dłużykowa	m-g	1,28
5.	Przyczepa do przewożenia kabli do 4-t	m-g	0,3038
6.	Środek transportowy (1)	m-g	7,74432
7.	Wibromłot	m-g	5,544
8.	Żuraw samochodowy (1)	m-g	4,7838
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			26,32822

