
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Podjazd dla osób niepełnosprawnych.
ADRES INWESTYCJI : GMINA HARASIUKI, HARASIUKI 112, 37 - 413 HARASIUKI
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : HARASIUKI 112, 37 - 413 HARASIUKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Kuś (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane są schody i podjazd dla niepełnosprawnych do Urzędu Gminy Harasiuki po wyburzeniu schodów istniejących

Wersja I;

- okładziny schodów z płyt granitowych gr 5 cm, granit płomieniowany
- wykończenie ścianek - płyty z granitu płomieniowanego gr. 1,5 cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.					
1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej j na podsypce cementowo-piaskowej 26,60	m ² m ²	 26,600	
				RAZEM	26,600
2	KNNR 1 0305-02	Wykopy jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - fundamenty pod portale 1,0*2,0*1,0*2+0,4*0,4*1,0*4	m ³ m ³	 4,640	
				RAZEM	4,640
3	KNNR 2 0101-02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych 0,3*0,5*16+2,0*1,0*-4+1,0*1,0*4	m ² m ²	 -1,600	
				RAZEM	-1,600
4	KNNR 2 0105-02	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamentowe 0,05	t t	 0,050	
				RAZEM	0,050
5	KNNR 2 0108-03	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku 0,3*0,3*1,0*4+2,0*1,0*1,0*2	m ³ m ³	 4,360	
				RAZEM	4,360
6	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobywaniem urobku 0,25*17,0*2*1,0	m ³ m ³	 8,500	
				RAZEM	8,500
7	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych (17,0*2*2+0,15*2*2)*1,16	m ² m ²	 79,576	
				RAZEM	79,576
8	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm 0,0485	t t	 0,049	
				RAZEM	0,049
9	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm 0,178	t t	 0,178	
				RAZEM	0,178
10	KNNR 2 0105-03	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - marka M 0,05	t t	 0,050	
				RAZEM	0,050
11	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 17,0*2*0,15*1,16	m ³ m ³	 5,916	
				RAZEM	5,916
12	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 1,50*1,50+4,18*1,20+1,64*2,64+6,38*1,20+6,01*1,20	m ² m ²	 26,464	
				RAZEM	26,464
13	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki kolorowej brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- podjazd 1,50*1,50+4,18*1,20+1,64*2,64+6,38*1,20+6,01*1,20	m ² m ²	 26,464	
				RAZEM	26,464
14	KNNR 2 1301-01	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej spawane do wbetonowanych wcześniej merek M. - analogia 18,0*2	m m	 36,000	
				RAZEM	36,000
15	KNNR 2 1801-01 z sz.5.4. 9931 - 03	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych grubości 1,5 cm - obsadzenie płyt prostokątnych według modułu lub spoina w spoinę- podstopnice z granitu promieniowanego 9x1,5cm. (3,56+3,21+2,86+2,51+2,16+3,87+3,52+3,17+2,82+2,47+4,24+3,89+3,54+3,19+2,84+2,90+2,55+2,20+1,85+1,5)*0,09	m ² m ²	 5,297	
				RAZEM	5,297
16	KNNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płyt granitowych gr. 5 cm, granit płomieniowany- stopnice i płyta 3,87*3,56+4,24*2,90+1,50*2,84	m ² m ²	 30,333	
				RAZEM	30,333
17	KNNR 0-12 1119-05	Cokoliki na schodach z płyt granitowych gr.1,5 cm, granit płomieniowany wysokości cokolika równej 15 cm 1,40+1,50*2+1,40	m m	 5,800	
				RAZEM	5,800
18	KNNR 6 1103-05	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,5	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500