

Przedmiar robót

BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HARASIUKACH

Budowa: **BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HARASIUKACH**
Obiekt lub rodzaj robót: **SIECI ZEWNĘTRZNE**
Inwestor: **GMINA HARASIUKI**
37-413 HARASIUKI 112A

Data opracowania:
2020-09-25

Autor opracowania:
Stefan Tur sanitarna

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HARASIUKACH		
1	Rozdział	RUROCIĄG TŁOCZNY		
1.1	Element	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	km	0,26
2	KNR 201/505/4	Plantowanie terenu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	42,00
1.2	Element	Roboty ziemne		
3	KNR 201/215/4	Wykopy oraz przekopy do głębokości 1,4 m na odkład koparką pod rurociągi tłoczne	m3	376,40
4	KNR 218/501/2	Podsypka pod kanały 15 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	180,00
5	KNR 201/230/1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	376,40
6	KNR 201/236/2	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	376,40
1.3	Element	Roboty montażowe		
7	KNRW 218/109/5	Rura kanalizacyjna PEHD do sieci ciśnieniowej PE100 fi125x7,4 mm	m	262,00
8	KNR 218/802/2 (3)	Próba szczelności rur PEHD, rurociąg Dn`125`mm, (odcinek 200`m)	próba	1,31