WÓJT
GMINY HARASIUKI
ul. Długa 11
37-413 Harasiuki
- 0 -

Harasiuki, dnia 2021-07-06

RRG-IV.6220.6.2021

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 4 maja 2021r. złożonego przez „WIR" Sp. z o.o., ul. Kwietniowa 58, 35-303 Rzeszów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ***„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Hucisko 1" o mocy do 1 MW*** *na części działek o nr ewidencyjnym* ***746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1*** *obręb 0005 Hucisko, gmina Harasiuki, powiat Niżański, województwo podkarpackie".*

uzyskaniu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia znak.: WOOŚ.4220.12.11.2021.NH.7 z dnia 7 czerwca 2021 r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – opinii znak: RZ.ZZŚ.4.435.120.2021.MZ z dnia 24 maja 2021r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – opinia znak.: PSNZ.465.11.2021 z dnia 24 maja 2021 r.

Wójt Gminy Harasiuki

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: *„Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Hucisko 1" o mocy do 1 MW* *na części działek o nr ewidencyjnym* ***746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1*** *obręb 0005 Hucisko, gmina Harasiuki, powiat Niżański, województwo podkarpackie".*

II. Wskazuje na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwanej „uouioś"), istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a) Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca przechowywania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca przechowywania

odpadów, materiałów budowlanych itp. należy uszczelnić tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego.

b) Prace związane z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej, w tym prace ziemne, zostaną przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca - 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w okresie lęgowym ptaków, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace budowlane należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

c) Drzewa/krzewy w sąsiedztwie których wykonywane będą prace, należy skuteczne zabezpieczyć przed uszkodzeniami, np. poprzez wykonanie osłony przypniowej (odeskowania, osłony z maty słomianej, bądź juty) - osłona powinna obejmować cały pień do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą, deski powinny ściśle przylegać do pnia. Prace w strefie korzeniowej drzew lub krzewów należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Zabrania się zasypywania szyi korzeniowej składowaną ziemią (kruszywem) w strefie równej zasięgowi korony drzewa. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, obsypane drzewo winno być natychmiast odkopane. Linie kablowe energetyczne/światłowodowe wykonać jako linie podziemne.

d) Wykopy, zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogące stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, należy odpowiednio zabezpieczyć, np. szczelnie przykryć po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia należy je niezwłocznie odłowić i przenieść poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie danemu gatunkowi siedlisko.

e) Linie kablowe elektroenergetyczne wykonać jako linie podziemne.

f) Nie utwardzać dróg wewnętrznych, placów postojowych i manewrowych.

g) Do obsiewu terenu przekształconego robotami ziemnymi, użyte zostaną mieszanki rodzimych, nie inwazyjnych, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi gatunków traw, roślin zielnych.

h) Nie stosować herbicydów, pestycydów i jakichkolwiek innych środków chemicznych (np. ograniczających wzrost roślin).

i) Nie odladzać, nie odśnieżać, nie myć paneli fotowoltaicznych przy użyciu środków chemicznych.

j) Zastosować panele fotowoltaiczne pokryte powłoką antyrefleksyjną, aby zapobiec efektowi olśnienia odbiciowego.

k) Ewentualne ogrodzenie farmy fotowoltaiczne] wykonać w konstrukcji ażurowej, z przestrzenią min. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurówki). Dolną krawędź ogrodzenia wykonać w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt - w przypadku ogrodzenia z siatki, na dole ogrodzenia zastosować pełny splot siatki, z zamkniętymi oczkami.

l) Nie oświetlać farmy fotowoltaicznej.

m) Zabiegi związane z utrzymaniem terenu inwestycji w czasie eksploatacji (wykaszanie roślinności) prowadzić poza okresem 1 kwietnia - 31 lipca. Koszenie rozpoczynać wykonywać począwszy od centrum farmy w kierunku jej brzegów, w celu umożliwienia ucieczki drobnych zwierząt. Pozyskaną biomasę usuwać z powierzchni farmy fotowoltaicznej.

n) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenów. Należy zapewnić możliwość uruchomienia procesów życia biologicznego na terenach o naruszonej strukturze. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Tereny sąsiadujące z inwestycją, których powierzchnia została zmieniona należy przywrócić do stanu sprzed realizacji.

o) Transformator olejowy lub suchy zostanie zamontowany w budynku stacji transformatorowej. W przypadku zamontowania transformatora olejowego wyposażony będzie w szczelną misę olejową, która na wypadek jego rozszczelnienia zabezpieczy przed przedostaniem się oleju transformatorowego do środowiska zewnętrznego.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta na wniosek złożony przez „WIR" Sp. z o.o., ul. Kwietniowa 58, 35-303 Rzeszów z dnia 4 maja 2021r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Hucisko 1" o mocy do 1 MW na części działek o nr ewidencyjnym 746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1 obręb 0005 Hucisko, gmina Harasiuki, powiat Niżański, województwo podkarpackie". Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia (dalej zwana Kip.), poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych wraz z zapisem w formie elektronicznej, analiza kosztów i korzyści o której w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839): *„zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:*
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;"

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W myśl art. 72 ust. 1 pkt 3 przywołanej regulacji wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 uouioś w przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Harasiuki.

Organ prowadzący postępowanie na wstępie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28, Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej zwanego w skrócie Kpa) „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek", jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a uouioś o treści: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W analizowanej sprawie bierze udział powyżej 10 stron postępowania i na podstawie art. 74 ust 3 uouioś ma zastosowanie art. 49 Kpa.

Wójt Gminy Harasiuki obwieszczeniem z dnia 11 maja 2021 r. (znak sprawy RRG.IV.6220.6.2021), poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Hucisko 1" o mocy do 1 MW na części działek o nr ewidencyjnym 746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1 obręb 0005 Hucisko, gmina Harasiuki, powiat Niżański, województwo podkarpackie". Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach w sołectwie Hucisko, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (www.wykaz.ekoportal.pl)

Na podstawie art. 64 ust. 1 uouioś pismem znak: RRG.IV.6220.6.2021 z dnia 11 maja 2021r. Wójt Gminy Harasiuki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia konieczności, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami w opinii z dnia 7 czerwca 2021r., znak: WOOŚ.4220.12.11.2021.NH.7 stwierdził, **że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni**

fotowoltaicznej „Hucisko 1" o mocy do 1 MW na części działek o nr ewidencyjnym **746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1 obręb 0005 Hucisko**, gmina Harasiuki, powiat Niżański, województwo podkarpackie", **nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:**

1. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca przechowywania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca przechowywania odpadów, materiałów budowlanych itp. należy uszczelnić tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego.
2. Prace związane z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej, w tym prace ziemne, zostaną przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca - 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w okresie lęgowym ptaków, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace budowlane należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
3. Drzewa/krzewy w sąsiedztwie których wykonywane będą prace, należy skuteczne zabezpieczyć przed uszkodzeniami, np. poprzez wykonanie osłony przypniowej (odeskowania, osłony z maty słomianej, bądź juty) - osłona powinna obejmować cały pień do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą, deski powinny ściśle przylegać do pnia. Prace w strefie korzeniowej drzew lub krzewów należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Zabrania się zasypywania szyi korzeniowej składowaną ziemią (kruszywem) w strefie równej zasięgowi korony drzewa. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, obsypane drzewo winno być natychmiast odkopane. Linie kablowe energetyczne/światłowodowe wykonać jako linie podziemne.
4. Wykopy, zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogące stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, należy odpowiednio zabezpieczyć, np. szczelnie przykryć po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia należy je niezwłocznie odłowić i przenieść poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie danemu gatunkowi siedlisko.
5. Linie kablowe elektroenergetyczne wykonać jako linie podziemne.
6. Nie utwardzać dróg wewnętrznych, placów postojowych i manewrowych.
7. Do obsiewu terenu przekształconego robotami ziemnymi, użyte zostaną mieszanki rodzimych, nie inwazyjnych, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi gatunków traw, roślin zielnych.
8. Nie stosować herbicydów, pestycydów i jakichkolwiek innych środków chemicznych (np. ograniczających wzrost roślin).
9. Nie odladzać, nie odśnieżać, nie myć paneli fotowoltaicznych przy użyciu środków chemicznych.
10. Zastosować panele fotowoltaiczne pokryte powłoką antyrefleksyjną, aby zapobiec efektowi olśnienia odbiciowego.

11. Ewentualne ogrodzenie farmy fotowoltaiczne] wykonać w konstrukcji ażurowej, z przestrzenią min. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurówki). Dolną krawędź ogrodzenia wykonać w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt - w przypadku ogrodzenia z siatki, na dole ogrodzenia zastosować pełny splot siatki, z zamkniętymi oczkami.
12. Nie oświetlać farmy fotowoltaicznej.
13. Zabiegi związane z utrzymaniem terenu inwestycji w czasie eksploatacji (wykaszanie roślinności) prowadzić poza okresem 1 kwietnia - 31 lipca. Koszenie rozpoczynać wykonywać począwszy od centrum farmy w kierunku jej brzegów, w celu umożliwienia ucieczki drobnych zwierząt. Pozyskaną biomasę usuwać z powierzchni farmy fotowoltaicznej.
14. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenów. Należy zapewnić możliwość uruchomienia procesów życia biologicznego na terenach o naruszonej strukturze. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Tereny sąsiadujące z inwestycją, których powierzchnia została zmieniona należy przywrócić do stanu sprzed realizacji.
15. Transformator olejowy lub suchy zostanie zamontowany w budynku stacji transformatorowej. W przypadku zamontowania transformatora olejowego wyposażony będzie w szczelną misę olejową, która na wypadek jego rozszczelnienia zabezpieczy przed przedostaniem się oleju transformatorowego do środowiska zewnętrznego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 24 maja 2021 r., znak: PSNZ.465.11.2021 **stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Hucisko 1" o mocy do 1 MW** na części działek o nr ewidencyjnym **746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1 obręb 0005 Hucisko**, gmina Harasiuki, powiat Niżański, województwo podkarpackie"

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli opinią z dnia 24 maja 2021 r. znak: RZ.ZZŚ.4.435.120.2021.MZ **stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

Wójt Gminy Harasiuki po uzyskaniu wymaganych opinii w prowadzonym postępowaniu obwieszczeniem z dnia 11 czerwca 2021 r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejszą informację podano do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy w sołectwie Hucisko, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 84 ust. 1 uouioś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w myśl art. 84 ust. 1a uouioś, w decyzji organ może określić warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości

przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub nałożyć obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Harasiuki w rozstrzygnięciu określił takie warunki, wymagania, obowiązki.

Następnie mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt. 2 uouioś, tutejszy organ w uzasadnieniu decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przesłanki które przesądziły o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana farma fotowoltaiczna, która będzie miała max. moc 1,0 MW. Farma będzie zbudowana z ok. 2 100 sztuk paneli. Planowane przedsięwzięcie położone jest w województwie podkarpackim, powiecie niżańskim, gminie Harasiuki, w obrębie Hucisko na części działek nr ewid. 746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1 o łącznej powierzchni 7,8105ha. Pod teren farmy będzie przeznaczone 1,6000ha. Teren przewidywany do zagospodarowania figuruje w rejestrze gruntów jako grunty orne i jest użytkowany rolniczo. Teren inwestycji sąsiaduje z gruntami rolnymi. Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 805m w kierunku północnym w miejscowości Ryczki. Dojazd do farmy fotowoltaicznej z drogi publicznej będzie się odbywał od strony północnej. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w północno- zachodniej części działki w sąsiedztwie planowanego transformatora i będzie tymczasowo utwardzone, wyposażone w toi toi i kontener na odpady.

Podstawowym elementem farmy fotowoltaicznej są ustawione w szeregach krzemowe panele fotowoltaiczne, osadzone na wbitych w ziemię słupkach. Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga wykonywania fundamentów. W przypadku stacji transformatorowej będącej elementem farmy, posadowienie na płycie betonowej budowlanej nie związanej z gruntem (bez fundamentu wylewanego) będzie wymagało jedynie wypoziomowania terenu pod płytą.

Rzędy paneli fotowoltaicznych ustawione zostaną w kierunku wschód – zachód oraz w odpowiednich odległościach pomiędzy sobą. Zapewni to maksymalny czas oddziaływania promieni słonecznych na powierzchnię aktywną poszczególnych paneli. Dla uzyskania maksymalnej sprawności absorpcyjnej panele będą skierowane pod kątem około 25o do płaszczyzny horyzontalnej w kierunku południowym, co wynika z położenia geograficznego farmy słoneczniej.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W najbliższym otoczeniu inwestycji planuje się budowę farmy fotowoltaiczne o takich samych parametrach. W przypadku tych inwestycji będzie zachodziło zjawisko kumulowania się oddziaływań. Po przeanalizowaniu posiadanych materiałów tutejszy organ nie stwierdził wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisku skumulowanych oddziaływań.

Realizacja poszczególnych farm fotowoltaicznych nie będzie prowadzona jednocześnie więc oddziaływania na etapie realizacji nie będą się kumulować.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda będzie używana do celów spożywczo-sanitarnych dla pracowników, która będzie dostarczana w pojemnikach. Biorąc pod uwagę kilkutygodniowy czas pracy szacuje się, że potrzeba będzie ok. 1-2 m^3 wody. Na etapie eksploatacji woda nie będzie zużywana. Zasadniczo nie przewiduje się regularnego mycia paneli w ramach bieżącej konserwacji, gdyż zakłada się naturalne oczyszczanie wodami opadowymi. W czasie długich okresów bez opadów warstwa kurzu może być źródłem zmniejszenia przezierności szyby i powierzchnia będzie wymagała umycia. Roczne zużycie wody na mycie paneli, bez domieszek jakiejkolwiek substancji czyszczącej, w elektrowni o max. mocy 1,0 MW wyniesie maksymalnie 10 m^3. Dowóz wody do czyszczenia paneli będzie się odbywał beczkowozem z najbliższego ujęcia wodnego.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

W czasie realizacji inwestycji Wykonawca robót zostanie zobowiązany do ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeładowane i przeciążane, powinny spełniać wymogi odnośnie emisji hałasu i zanieczyszczeń. Zapewnione zostanie zaplecze socjalne dla pracowników (umywalki, wc z szczelnym zbiornikiem na nieczystości).

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Budowa farmy fotowoltaicznej nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138)

Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologie robót.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Farmy fotowoltaiczne należą do inwestycji małoodpadowych. W procesie produkcji „czystej energii" elektrycznej nie powstają żadne produkty uboczne, tak jak ma to miejsce przy spalaniu paliw stałych w tradycyjnych elektrowniach na węgiel kamienny lub węgiel brunatny, nawet przy zastosowaniu technologii współspalania.

Wnioskodawca będzie wytwórcą i posiadaczem odpadów, a więc gospodarkę odpadami powstałymi na terenie inwestycji będzie prowadził według zasad określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. - o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 701 z późn. zm). Odpady powstające na etapie realizacji, funkcjonowania i likwidacji inwestycji zostaną w 33 pierwszej kolejności zagospodarowane zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r. poz. 796). Odpady których nie można zagospodarować zgodnie z ww. rozporządzeniem będą przekazane odpowiednim podmiotom dysponującym wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami z zakresu gospodarki odpadami, gwarantującym zagospodarowanie odpadów zgodnie z prawem.

Większość obecnych działań w obrębie rozwoju technologii fotowoltaicznej ma na celu zwiększenie efektywności elektrowni fotowoltaicznych przy równoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Podczas projektowania i budowy, Inwestor zwróci szczególną uwagę, na prowadzenie procesu, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w taki sposób, aby generowana ilość odpadów była jak najmniejsza (przede wszystkim kabli, żelaza i stali), tym samym koszty pozyskania materiałów i utylizacji zostaną maksymalnie pomniejszone, a uzyskany efekt ekologiczny będzie możliwie najwyższy. Prawidłowa gospodarka odpadami, zgodnie z zasadami prewencji, polega na zapobieganiu powstawaniu lub minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Dalszym etapem jest odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, a dopiero ostatecznym etapem w gospodarowaniu odpadami jest bezpieczne składowanie odpadów, których unieszkodliwianie było nieefektywne (niemożliwe) z przyczyn technologicznych. Inwestor zobowiązuje się przekazać do dalszego zagospodarowania cały strumień wytworzonych odpadów, zewnętrznym wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Na etapie realizacji i likwidacji emisja zanieczyszczeń może mieć miejsce podczas transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Transport niezbędnych elementów elektrowni fotowoltaicznej przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będzie miała wpływ na jakość powietrza (emisja spalin i pyłów) na terenie lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej. Oddziaływanie to zostało określone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych, punktowe oraz nieznaczące.

Na etapie realizacji inwestycji będą występowały sztuczne źródła pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz. Głównie będą to urządzenia elektryczne wykorzystywane w trakcie prac budowlanych (wiertarki, wkrętarki). Pole elektromagnetyczne wytworzone przez te urządzenia można scharakteryzować o wielkościach powszechnie użytkowanych w otoczeniu urządzeń. Wartości składowych elektrycznej i magnetycznej są dużo niższe od dopuszczalnych na terenach dostępnych dla ludności. Oddziaływanie na etapie likwidacji farmy fotowoltaicznej będzie odpowiednio tożsame z występującym na etapie realizacji.

Na etapie eksploatacji pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne występują w środowisku w sposób całkowicie naturalny i są nieodłącznymi jego elementami. Natężenie pola magnetycznego wynosi od 16 do 56 [A/m]. Nad powierzchnią ziemi występuje również naturalne pole elektryczne o natężeniu około 120 [V/m].

Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną złożonej z sieci kablowej niskiego napięcia, sieci napięcia stałego i sieci średniego napięcia przemiennego – 15 kV przy zastosowaniu metalowych skrzynek na inwertery i pancerzy na kable o napięciu powyżej 3 kV nie powoduje pojawienia się w środowisku uciążliwych źródeł pola elektromagnetycznego. Wpływ farmy fotowoltaicznej i linii kablowych pozostanie na poziomie niedostrzegalnym, a w większości przypadków (w odległości kilku metrów od tych elementów) niemierzalnym. Dodatkowo zastosowanie strefy ochronnej pomiędzy granicznymi (ustawionymi najbliżej ogrodzenia) panelami i ogrodzeniem farmy fotowoltaicznej zlikwiduje nawet

potencjalną możliwość przekroczenie dopuszczalnych natężeń (składowej elektrycznej i/lub magnetycznej) w miejscach dostępnych dla ludności.

2) **usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:**

a) **obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska lęgowe oraz ujścia rzek,**

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk lęgowych oraz ujść rzek.

b) **obszary wybrzeży i środowisko morskie,**

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i nie jest związana ze środowiskiem morskim.

c) **obszary górskie lub leśne,**

W zasięgu inwestycji nie występują obszary górskie i leśne.

d) **obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,**

Przedsięwzięcie umieszczone jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) **obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,**

Przedsięwzięcie znajduje się poza terenami obszarów, o których mowa w *art. 6 ust. 1 p*kt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.), lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 3 tej ustawy.

Najbliżej położone obszary chronione:

- 4,13km w kierunku zachodnim obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020
- 4,66km w kierunku północnym obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Tanwi PLH060097
- 5,33km w kierunku południowo- wschodnim Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
- 8,90km w kierunku południowo-zachodnim obszar Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055

Teren przedsięwzięcia leży na terenie korytarza ekologicznego Lasy Janowskie (GKPdC-1B). Korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarze ekologiczne są ważnym elementem sieci Natura 2000, gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów między siedliskami. Ponadto teren planowanego

przedsięwzięcia znajduje się w odległości ok. 30m od węzła ekologicznego- kompleksu leśnego położonego na zachód od planowanego przedsięwzięcia.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona będzie na terenie gminy Harasiuki w sołectwie Hucisko, charakteryzujące się w przeważającej części gruntami rolnymi zaś w części zabudową zagrodową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia gminy Harasiuki wynosi 37 osób/km^2. Teren inwestycji w ewidencji oznaczony jest teren rolny.

i) obszary przylegające do jezior,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie przylegającym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Planowane przedsięwzięcie leży w obszarze zlewni wód powierzchniowych PLRW 20001722874, zarząd zlewni w Stalowej Woli.

Wg mapy występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce, przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych (JCWPd), teren przedsięwzięcia leży w obrębie jednostki PLGW200120. Natomiast według podziału na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) analizowany teren leży w obrębie obszaru Borowina o kodzie PLRW200017228769.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i jego odległość od najbliższego cieku nie przewiduje się możliwości pogorszenia stanu wód powierzchniowych oraz jej wpływu na nieuzyskanie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. Realizacja i eksploatacja Inwestycji nie będzie powodować zanieczyszczenia ani zmiany sposobu zasilania cieku powierzchniowego oraz warunków jego przepływu.

3) **rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:**

a) **zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,**

Pod względem administracyjnym inwestycja położona jest na terenie sołectwa Hucisko w gminie Harasiuki, powiat niżański województwo podkarpackie. Obszar oddziaływania inwestycji swoim zasięgiem obejmie Sołectwo Hucisko. Sołectwo charakteryzują się przewagą użytków rolnych z zabudową zagrodową. Zamierzenie w fazie realizacji może oddziaływać na kilkadziesiąt osób.

b) **transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,**

Ze względu na lokalny charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczpospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

c) **charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,**

Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW. Powierzchnia zajmowana przez farmę to ok 1,60 ha. Inwestycja charakteryzuje się niewielkimi emisjami i to głównie na etapie realizacji. Na etapie eksploatacji poziom emisji jest znikomy. Oddziaływanie inwestycji na najbliższe otoczenie rozpocznie się z chwilą realizacji inwestycji i może potrwać kilka miesięcy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

d) **prawdopodobieństwa oddziaływania,**

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że prawdopodobieństwo zaistnienia innych oddziaływań przy tego rodzaju przedsięwzięciu i zastosowaniu ww. technologii przy realizacji, jest znikome i nie wpłynie znacząco na obszar oddziaływania.

e) **czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,**

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia – ok. 2 – 3 miesiące. W zależności od panujących warunków atmosferycznych okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Wydłużenie może być spowodowane ograniczeniami wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych.

f) **powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

W ramach planowanego przedsięwzięcia powstanie farma fotowoltaiczna. Oprócz wnioskowanej farmy fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1 planuje się lokalizację jeszcze jednej nie powiązanej technologicznie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW. Realizacja poszczególnych farm fotowoltaicznych nie będzie prowadzona jednocześnie więc oddziaływania na etapie realizacji nie będą się kumulować. W okresie wykonywania robót ziemnych mogą powstać chwilowe zwiększone emisje pyłowe pochodzące z wykopywania i zasypywania rowu do układania kabli, a także z silników pracujących maszyn. Oddziaływania te nie będą jednak powodować oddziaływań skumulowanych, ponieważ na analizowanym terenie nie będą prowadzone inne roboty budowlane w tym samym czasie. Z kolei na etapie eksploatacji przedsięwzięcie będzie 28

wytwarzać emisje (hałas: transformator- 60dB, inwerter 50dB), które nie będą wychodzić poza granice przedsięwzięcia, więc nie będą skutkować kumulacją niekorzystnych oddziaływań. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie będzie wytwarzany hałas o wartościach ponadnormatywnych. Można więc przyjąć, że analizowane przedsięwzięcie nie spowoduje kumulowania niekorzystnych oddziaływań z istniejącym tłem akustycznym.

g) **możliwości ograniczenia oddziaływania.**

Dla zminimalizowania oddziaływań wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Sprzęt wykorzystywany do realizacji przedmiotowej inwestycji będzie sprawny i pozbawiony wad powodujących wycieki olejów i paliw. Należy także zadbać o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację używanych maszyn, nie nastąpi wtedy wzrost wydzielonych spalin, poziomu hałasu oraz zużycia paliwa. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Powinien ograniczyć do minimum niekorzystny wpływ (dla osób, własności społecznej, innych) z przyczyn powstałych w następstwie robót budowlanych.

W czasie trwania przebudowy dla pracowników będą ustawione przenośne toalety. Pracownicy będą dowożeni na teren budowy, bądź zakwaterowani w prywatnych kwaterach. Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za uregulowanie sposobu postępowania z odpadami i ściekami bytowymi.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji w oparciu o analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 uouioś, organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust 1 uouioś (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 72 ust 3 uouioś (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust 1, oraz zgłoszenia o których mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiedni przepisy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a ww. ustawy, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 1.000.000 zł
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
6. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia.

Z up. Wójta

Aleksander Jabłoński
Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor – „WIR" Sp. z o.o., ul. Kwietniowa 58, 35-303 Rzeszów
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
   al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku,
   ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko.
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
   ul. Jagiellońska 17, 35-450 Stalowa Wola.

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Harasiuki Nr RRG.IV.6220.6.2021
z dnia 6.07.2021 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Hucisko 1" o mocy do 1 MW na części działek o nr ewidencyjnym **746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1** obręb 0005 Hucisko, gmina Harasiuki, powiat Niżański, województwo podkarpackie".

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1,0 MW składającej się z około 2100 sztuk paneli fotowoltaicznych przyłączonych do linii średniego napięcia. Przewidywana roczna produkcja energii wynosić będzie około 1000 MWh. Obszar inwestycji położony jest w zachodniej części gminy w miejscowości Hucisko. Otoczony jest terenami użytkowanymi rolniczo, są to grunty orne lub trawiaste. Całkowita powierzchnia działek nr 746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1 stanowiąca obszar inwestycji wynosi 7,8105 ha. Dotychczasowy sposób użytkowania obszaru inwestycji ma charakter rolny, są to grunty rolne. Z produkcji rolniczej wyłączona zostanie 1,6000 ha. Teren farmy fotowoltaicznej będzie ogrodzony siatką bez podmurówki z pozostawionym przesmykiem ok 20 cm od ziemi w celu umożliwienia migracji drobnej zwierzyny.

Planowane przedsięwzięcie będzie zrealizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000, nie naruszy ciągłości integralności tych obszarów.

Elektrownia słoneczna funkcjonuje bezobsługowo i nie wymaga budowy zaplecza socjalnego oraz infrastruktury wodnokanalizacyjnej (brak poboru wody i odprowadzania ścieków).

Po zużyciu paneli fotowoltaicznych, który to okres szacowany jest na minimum 25 - 30 lat, zużyte panele fotowoltaiczne zostaną przekazane do recyklingu i zastąpione panelami fabrycznie nowymi. Nie planuje się utwardzania powierzchni gruntu pod ani pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych. Zachowane zostaną nawierzchnie trawiaste. Przewiduje się naturalny sposób odprowadzania wód opadowych poprzez rozsączanie powierzchniowe w obrębie działki, na której posadowiona zostanie elektrownia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują ewentualne zagrożenia względem elementów środowiska przyrodniczego.

Z up. Wójta

Aleksander Jabłoński
Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego