

Gmina Harasiuki
ul. Długa 11
37-413 Harasiuki

RRG.III.271.5.2021

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd oraz PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska – Etap I”** wraz z udzielonym wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1

W zależności od dokumentu, są obręby Harasiuki, Gózd oraz Łazory i opisane w nich pompownie mają identyczne nazwy. Proszę o sprecyzowanie ile pompowni jest objętych postępowaniem oraz w których obrębach się one znajdują. Np. w Projekcie zamiennym(obręb Gózd) opisano lokalizację pompowni P1 na działce 614/1. Po czym pisze się o projektowanej przepompowni PO na działce nr 614/1. W Projekcie budowlanym (obręb Łazory) również wspomniana jest pompownia P1.

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału mają zostać wykonane zbiorniki pompowni oraz parametry (średnica oraz wysokość). Np. w Projekcie budowlanym(obręb Łazory) zostały zapisane pompownie P1 oraz P2 o średnicy DN 1200, STWiOR (obręb Łazory) mówi o pompowniach z PEHD DN 1500, a już kilka stron dalej o studniach z PMB, natomiast rysunek dotyczy pompowni PO z PMB o średnicy DN 1500.

Proszę o podanie wymaganych parametrów pomp (wydajności oraz wysokości podnoszenia) dla odpowiednich pompowni.

Odpowiedź :

*Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej PCB Harasiuki (**Projekt budowlany(PCB). Zip,**) gdzie do zamontowania są **2 pompownie P1 i P2** opisane w dokumentacji oraz sieć kanalizacji sanitarnej tzw. łącznika od pompowni PO do oczyszczalni ścieków.*

*Sieć kanalizacji sanitarnej opisana jest w projekcie zamiennym (**Projekt zamienny. Zip**),*

*Sieć wodociągowa realizowana będzie z projektu budowlanego pierwotnego **(Projekt pierwotny Łącznik ze zmianami. Zip)**.*

*W projekcie zamiennym na działce **614/1** zlokalizowana jest **pompownia P0** o zmienionych parametrach w stosunku do projektu pierwotnego,*

*Pomyłkowo w opisie pojawiła się nazwa pompowni **P1** zamiast **pompowni P0**.*

*Zbiorniki pompowni należy wykonać z polimerobetonu, parametry pomp do doboru pompowni opisane są w dokumentacji technicznej , odpowiednio **P0 (projekt zamienny)**, **P1 i P2 (Projekt budowlany Łazory (PCB))**.*

Powyższe wyjaśnienia SWZ nie wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

WÓJT GMINY

(-)

Krzysztof Kiszka

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)