

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : „Wykonanie przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 102103R w m. Gózd gm. Harasiuki”.
ADRES INWESTYCJI : GÓZD GM.HARASIUKI
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : Harasiuki ul. Długa 11 ; 37 - 413 Harasiuki
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4510000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 848	m ² m ²	 848,000	
				RAZEM	848,000
2 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-ROZEBRANIE W JAZDU DO SZKOŁY I MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PLACU ZABAW 32*4+3*4	m ² m ²	 140,000	
				RAZEM	140,000
3 d.1	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km-OCZYSZCZENIE I ODMULENIE ROWU ODWADNIAJĄCEGO PRZYDROŻNEGO NA ODCINKU 50 M W KIERUNKU MAZIARNI. 50*1*0,5	m ³ m ³	 25,000	
				RAZEM	25,000
2		ODWODNIENIE			
4 d.2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km-WYKOP POD KANAŁ BURZOWY 52*0,8*1	m ³ m ³	 41,600	
				RAZEM	41,600
5 d.2	KNR 2-20 0116-01	Kratki ściekowe uliczne w podłożu komór stalowe prostokątne o wymiarach 40x40 cm 1	krat. krat.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR 2-28 0506-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.2	KNR 9-20 0104-05	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m o śr. 400 mm- KANAŁ BURZOWY 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
8 d.2	KNR 9-22 0301-01	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 800 mm i głębokości 1,5 m 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III--ZASYPIANIE RURY KANAŁU BURZOWEGO WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 50*1*0,5	m ³ m ³	 25,000	
				RAZEM	25,000
3		OBRAMOWANIE			
10 d.3	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod krawężniki.OBRZEŻA i ławy BETONOWE o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV--OD STRONY OGRODZENIA , PRZY CHODNIKACH,MIEJSCACH POSTOJOWYCH, ZJAZDACH NA KRAWĘŻNIKI ,OPORNIKI I OBRZEŻA 41+41+31+103+10+31+107+247	m m	 611,000	
				RAZEM	611,000
11 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem+ NA ZJAZDACH (41+41+31+6*4*2)*0,0575	m ³ m ³	 9,258	
				RAZEM	9,258
12 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające I LEŻĄCE o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 41+41+31	m m	 113,000	
				RAZEM	113,000
13 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 103+10+31+107+247-48	m m	 450,000	
				RAZEM	450,000
14 d.3	KNR 2-31 0403-05	OPORNIKI BETONOWE 12 X 30 CM NA ZJAZDACH wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 48	m m	 48,000	
				RAZEM	48,000
4		PODBUDOWA			
15 d.4	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm-KORYTO POD MIEJSCA POSTOJOWE I CHODNIKI GŁĘBOKOŚCI 30 CM. 157+129+436	m ² m ²	 722,000	
				RAZEM	722,000
16 d.4	KNR 2-01 0239-03 0214-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1 km; grunt kat. I-II-WYWÓZ GRUNTU Z KORYTA	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		722*0,2	m ³	144,400	
				RAZEM	144,400
17	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-FRAKCJI 31,5-63 MM--ZJAZDY,MIEJSCA POSTOJOWE I CHODNIK PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH 157+129+31*1,2+48	m ²		
			m ²	371,200	
				RAZEM	371,200
18	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-FRAKCJI 0-31,5 MM--ZJAZDY,MIEJSCA POSTOJOWE I CHODNIK PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH 157+129+31*1,2+48	m ²		
			m ²	371,200	
				RAZEM	371,200
19	KNR 6 d.4 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą-CHODNIKI 436	m ²		
			m ²	436,000	
				RAZEM	436,000
5		NAWIERZCHNIE CHODNIKOWE			
20	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-MIEJSCA POSTOJOWE, ZJAZDY,DOJŚCIA DO PRZEJŚĆ,CHODNIKI 157+129+430	m ²		
			m ²	716,000	
				RAZEM	716,000
21	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 30 X 30 CM KOLOROWEJ RYFLOWANEJ NA ZEJŚCIU Z CHODNIKA NA PRZEJŚCIE UŁOŻONEJ W DWÓCH RZĘDACH o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4,80	m ²		
			m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
22	KNR 2-01 d.6 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III-PLANTOWANIE TERENU SKARP ,POBOCZY 320	m ²		
			m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
23	KNR 2-01 d.6 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 32*2+50*2+24+61+52	m ²		
			m ²	301,000	
				RAZEM	301,000
24	KNR 2-31 d.6 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 13	m		
			m	13,000	
				RAZEM	13,000
7		OZNAKOWANIE I UBR			
25	KNR 2-31 d.7 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 14	szt.		
			szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
26	KNR 2-31 d.7 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2- łącznie 17 szt. w tym :--13 znaki zwykłe ; 4 szt ZNAKI AKTYWNE ŚWIETLNE 17	szt.		
			szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
27	KNR 2-31 d.7 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową--DWA PRZEJŚCIA PROJEKTOWANE + PRZEJSCIE ISTNIEJĄCE DO ODTWORZENIA+ LINIE WEDŁUG PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 32	m ²		
			m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
28	KNR 2-31 d.7 0701-03 analogia	Bariery ochronne DROGOWE CHODNIKOWE U-12A KOLORU BIAŁO-CZERWONEGO (BARIERA MALOWANA PROSZKOWO)---BARIERA Z POPRZECZKĄ RUROWĄ 51+26+18+20+24	m		
			m	139,000	
				RAZEM	139,000