

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Drogi podrzędne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBR. ŁAZORY NA
DZ. NR EWID. 727
ADRES INWESTYCJI : ŁAZORY GM. HARASIUKI
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : HARASIUKI UL. DŁUGA 11 37-413 HARASIUKI
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 09.2021

WYKONAWCA :

Data opracowania
09.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03				
	analogia	0,25	km	0,250	
				RAZEM	0,250
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	250*3,6	m ²	900,000	
				RAZEM	900,000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.50 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km; grunt kat. I-II- WYWÓZ NADMIARU UROBKU PO WYKONANIU KORYTA	m ³		
d.1	0240-01				
	0214-02	900*0,15	m ³	135,000	
				RAZEM	135,000
2	45233123-7	PODBUDOWA			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego FRAKCJI 31,5-63 MM- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	250*3,6	m ²	900,000	
				RAZEM	900,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego FRAKCJI 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0114-07	250*3,55	m ²	887,500	
				RAZEM	887,500
3	45233123-7	NAWIERZCHNIA			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	250*3,5	m ²	875,000	
				RAZEM	875,000
4	45450000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III-plantowanie poboczy	m ²		
d.4	0505-01	gruntem z wykonania koryta			
		250*0,1*2	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000