

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT			
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, odtworzenie geodezyjne trasy dróg w terenie równinnym na długości 530m i szer. śr. 3.00m tj. droga nr. dz.- . 302 dł. 400m, dz.nr.260 dł. 130m	0,53		km
1.2 KNR 1501/114/9 (1) Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka na długości 530m i szer.śr. 3.00m droga tj. nr. dz.. 302 dł. 400m, dz.nr.260 dł. 130m 530*3 = 1 590,0 1 590,0	~1 590,000		m2
1.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV na długości 530m i szer.śr. 3.00m tj. droga nr. dz.. 302 dł. 400m, dz.nr.260 dł. 130m 530*3 = 1 590,0 1 590,0	~1 590,000		m2
1.4 KNR 231/116/3 Podbudowy z żużla wielkopieczowego / kruszywo LORESSTA /, na jezdniach, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm na długości 530m i szer.śr. 3.00m droga tj. nr. dz.. 302 dł. 400m, dz.nr.260 dł. 130m 530*3 = 1 590,0 1 590,0	~1 590,000		m2
1.5 KNR 231/203/3 Nawierzchnie z żużla paleniskowego / kruszywo LORESSTA /, warstwa jezdni górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm na długości 530m i szer.śr. 3.00m droga tj. nr. dz.. 302 dł. 400m, dz.nr.260 dł. 130m 530*3 = 1 590,0 1 590,0	~1 590,000		m2
1.6 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na długości 530m i szer.śr. 3.00m tj. droga nr. dz . 302 dł. 400m, dz.nr.260 dł.130m 530*5*0,02 = 53,0 53,0	~53,000		m3
1.7 KNR 231/1402/1 Oczyszczanie poboczy ręczne - droga nr. dz . 302 dł. 400m, dz.nr.260 dł. 130m pasem 0,50m obustronnie 530*0,5*2 = 530,0 530,0	~530,000		m2