

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : DROGA DOJAZDU ROLNIRGO DZ.NR EWID. 81437/1 W M-ŚCI WÓŁKA GM. HARASIUKI ETAP I I
ADRES INWESTYCJI : HARASIUKI
INWESTOR : GMINA HARASIUKI
ADRES INWESTORA : Harasiuki 112a; 37 - 413 Harasiuki
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA :2023 rok

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....2023 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			DROGA DOJAZDU ROLNEGO DZ. NR 1437/1 w m-ści Wólka			
1.1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1.	0119-03					
1			400	m	400,000	
					RAZEM	400,000
2	KNR 2-01		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0103-01					
1			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
3	2		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.						
1			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4	KNR 2-01		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1.	0103-03					
1			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
5	KNR 2-01		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1.	0108-05					
1			0,01	ha	0,010	
					RAZEM	0,010
6	KNR 2-01		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1.	0105-07					
1			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
7	KNR 2-01		Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1.	0110-01					
1			1,5	m ³	1,500	
					RAZEM	1,500
8	KNR 2-01		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-02					
1			20	mp	20,000	
					RAZEM	20,000
9	KNR 2-01		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-03					
1			5	mp	5,000	
					RAZEM	5,000
10	KNR 2-01		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m ²		
d.1.	0111-01					
1			150	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
11	KNR 2-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01					
1			400*3,5+40	m ²	1440,000	
					RAZEM	1440,000
12	KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km; grunt kat. III- WYWÓZ HUMUSU	m ³		
d.1.	0239-02					
1	0214-02		1440*2*0,15	m ³	432,000	
					RAZEM	432,000
13	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04					
1			1440	m ²	1440,000	
					RAZEM	1440,000
1.2	45233123-7		PODBUDOWA			
14	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego FRAKCJI 31,5-63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 13 cm	m ²		
d.1.	0114-05 +					
2	KNR 2-31					
	0114-06					

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			400*3,3+40	m ²	1360,000	
					RAZEM	1360,000
1.3			NAWIERZCHNIA			
15 d.1. 3	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm WRAZ Z MIAŁOWANIEM	m ²		
			400*3,2+40	m ²	1320,000	
					RAZEM	1320,000
1.4			ROBOTY WYKONCZENIOWE			
16 d.1. 4	KNR 2-01 0239-02		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; grunt kat. III-DOWÓZ GRUNTU NA WYKONANIE POBOCZY	m ³		
			36	m ³	36,000	
					RAZEM	36,000
17 d.1. 4	KNR 2-01 0506-07 analogia		Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III-FORMOWANIE POBOCZY Z GRUNTU DOWIEZIONEGO WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m ²		
			400*2*1	m ²	800,000	
					RAZEM	800,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	DROGA DOJAZDU ROLNEGO DZ. NR 1437/1 w m-ści Wólka						
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
1.2	PODBUDOWA						
1.3	NAWIERZCHNIA						
1.4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: