

Wyjaśnienie
do zapytania ofertowego na realizację zadania pn.
„Remont budynku drewnianej plebani w Hucie Krzeszowskiej”.

Zamawiający informuje, iż w opisie technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego na str. 9 wprowadza sprostowanie w tytule

„IZOLACJE” :

o następującej treści:

Ściany zewnętrzne- Ocieplenie ścian zewnętrznych z dwóch warstw wełny mineralnej skalnej – 10 + 5 cm, układanej krzyżowo. Wełna mineralna w współczynniku przewodzenia ciepła 0,038W/mK w postaci płyt twardych. Wykonać ruszt drewniany z desek 6x10cm i 6x5 cm ,co 50 cm w układzie krzyżowym wypełniony proj. ociepleniem z wełny.

Sprostowaniu podlega również poz. 46 przedmiaru robót w zakresie grubości wełny. (wełna mineralna skalna 10+5cm)

oraz w akapicie. **„ELEWACJE”.**

o następującej treści:

Wykonać nowe szalunki z desek modrzewiowych, struganych ,łączonych na pióro-wpust. Stosować deski o przekroju prostym z odtworzeniem istniejącego wzoru.

Pozostałe zapisy wymienionych akapitów pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje iż powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące przy składaniu ofert.

/-/ Ks. Krzysztof Koprowski