

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – „FORMULARZ CENOWY”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT %	Wartość brutto
PRACE BRUKARSKIE								
1.	Położenie obrzegowania	Obsadzenie krawężników betonowych (8x30x100cm) na podsypce betonowej wraz z materiałem.(lokalizacja : wschodnia granica skweru)	mb	44				
PRACE ZMAZANE Z ZIELENIĄ								
1.	Wyrównanie rabat pod nasadzenia	Wyrównanie rabat pod nasadzenia roślinne (ewentualne uzupełnienie ziemi tak aby rabaty znajdowały się ok. 5-8cm poniżej górnej linii krawężnika), usunięcie resztek po budowlanych, gruzu i kępek starej trawy.	m ²	300				
2.	Rośliny	Materiał roślinny wraz z sadzeniem, z dodatkiem urodzajnej ziemi lub ziemi z worka.	szt.	160				
3.	Palikowanie drzew	Palikowanie drzew + konstrukcja drewniana do mocowania i pas mocujący, zgodnie z projektem (klon Globsum)	szt.	4				
4.	Ułożenie ekoboardu	Montaż ekoboardu.. Ekoboard zamontowany w formie okręgu o średnicy 1m przy każdym z 8 projektowanych drzew. Montaż wraz z materiałem	mb	8				
5.	Ściółkowanie rabat	Wysypanie powierzchni rabat kamieniem ozdobnym i korą sosnową na grubość ok. 3-4cm wraz z materiałem	m ²	300				
6.	Wyłożenie rabat agrotkaniną	Wyłożenie tkaniną rabat oraz wykonanie naciąg w miejscach posadzonych roślin. Robocizna wraz z materiałem.	m ²	300				
7.	Trawniki	Wykonanie trawników wraz z materiałem tj. materiałem siewnym oraz wierzchnią warstwą ziemi urodzajnej o grubości min 5cm. Po zagęszczeniu i wałowaniu poziom trawników powinien wynosić ok. 2 cm poniżej linii obrzeży.	m3	100				

MAŁA ARCHITEKTURA								
1.	Pergole drewniane	Montaż dwóch drewnianych pergoli na punktowych fundamentach lanych z betonu pod każdym z filarów pergoli. Skręcenie konstrukcji na miejscu, zgodnie z projektem	szt.	2				
2	Stalowa konstrukcja na pnącza (trejaż)	Wykonanie stalowej konstrukcji na pnącze wraz z montażem. Montaż konstrukcji na stałe, na punktowych fundamentach betonowych lanych pod każdym ze słupów zgodnie z projektem	szt.	1				
3.	Pozostałe elementy małej architektury	Ławki i kosze na śmieci wraz z montażem: 1. Ławki, 2. Kosze na śmieci	szt.	7				
			szt.	7				
Razem								

.....dnia
 miejscowość

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy
 lub upoważnionej osoby