

Przedmiar robót

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Maziarnia

Budowa: Remont świetlicy
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45432110-8 Kładzenie podłóg
45431000-7 Kładzenie płytek
Obiekt/Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Dz. nr ewid. 520/2, 519/1 Maziarnia
Zamawiający: Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 370413 Harasiuki

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:
mgr inż. Adrian Boćko
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
PDK/0020/PWOK/17

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
1 Roboty rozbiórkowe				
1.1 KNR 401/431/2 P.a. Rozebranie sceny o konstrukcji drewnianej		20,700	0,5	m2
1.2 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych na legarach (deski gr. 3 cm)		216,400		m2
1.3 KNR 401/428/4 Rozebranie legarów podłogowych		260,000		m
1.4 Kalkulacja indywidualna Wywóz i utylizacja elementów drewnianych z rozbiórki $(216 \times 0,03 + 260 \times 0,06 \times 0,1 + 20,7 \times 0,04 + 44,8 \times 0,1 \times 0,1 \times 2) \times 550 / 1000$ $= 5,370200$ Ogółem: 5,370		5,370		t
2 Posadzki				
2.1 KNR 231/103/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy piaskowej		216,400	0,5	m2
2.2 KNR 231/104/1 Uzupełnienie istniejącej podbudowy piaskowej, piasek - 6,49 m3		216,400		m2
2.3 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą - ślepa wylewka gr. 10 cm $216,4 \times 0,1$ $= 21,640000$ Ogółem: 21,640		21,640		m3
2.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej, izolacja pozioma podposadzkowa, 2xfolia PE, R=0,5		216,400	2	m2
2.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome - styropian EPS100, gr.5 cm x 2 =10 cm		216,400	2	m2
2.6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro		216,400		m2
2.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm, krotność 5 (grubość ogółem 7 cm)		216,400	5	m2
2.8 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną fi 4mm		216,400		m2
2.9 NNRNKB 202/2806/6 (1) Posadzki z płytek gresowych na zaprawach klejowych, płytki 60x60		216,400		m2
2.10 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z płytek ceramicznych na klej, wys. 10 cm		77,250		m
3 Roboty montażowe				
3.1 KNNR 5/1105/3 P.a. - Montaż szyny kurtyny do sufitu żelbetowego		9,000		m
3.2 Kalkulacja indywidualna Montaż kurtyny tekstylnej 7,5x3,85m		28,875		m2

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	128,41176		
2.	Cieśle grupa II	r-g	76,14250		
3.	Dekarze grupa II	r-g	104,78088		
4.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	49,63220		
5.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	194,76000		
6.	Robotnicy	r-g	1,84500		
7.	Robotnicy grupa I	r-g	220,01423		
8.	Robotnicy grupa II	r-g	20,29832		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			795,88489		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Beton zwykły C8/10	m3	22,28920		
2.	Folia polietylenowa izolacyjna	m2	519,36000		
3.	Montaż kurtyny tekstylnej 7,5x3,85m	szt	1,00000		
4.	Piasek do betonów zwykłych	m3	6,49000		
5.	Płytki gresowe 60x60	m2	228,72338		
6.	Płyty styropianowe EPS100, gr. 5 cm	m2	454,44000		
7.	Siatka stalowa zgrzewana fi 4 mm	m2	220,72800		
8.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	52,55000		
9.	Szyna kurtyny	m	9,00000		
10.	Woda	m3	1,62300		
11.	Wywóz i utylizacja elementów drewnianych z rozbiórki d	t	5,37000		
12.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	15,81884		
13.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	1 599,48800		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurociąg do 36m (1)	m-g	2,16400		
2.	Środek transportowy	m-g	14,22050		
3.	Wyciąg	m-g	37,01510		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			53,39960		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Posadzki	
3	Roboty montażowe	
Suma elementów kosztorysu		
Razem Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Maziarnia:		
Razem wartość kosztorysu netto:		