

Nazwa i adres jednostki opracowującej:

Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa Zamierzenia budowlanego / Obiektu budowlanego:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1072R w m. Krzeszów Górny polegająca na
budowie drogi dla pieszych i przebudowie odwodnienia drogi**

Lokalizacja inwestycji / identyfikatory działek ewidencyjnych, na których usytuowany jest obiekt budowlany:

**Województwo podkarpackie, powiat niżański, gmina Harasiuki,
Jednostka ewidencyjna 181201_2 Harasiuki
Obręb Krzeszów Górny 0016
Działka nr ewid. 410/1, 409**

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV

Kody CPV

Roboty przygotowawcze CPV 45110000-1
Chodnik CPV 45233253-7
Przepust CPV 45233000-0
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233280-5

Nazwa i adres Inwestora:

**Gmina Harasiuki
ul. Długa 11
37-413 Harasiuki**

Autor opracowania:

Funkcja	Branża	Imię i nazwisko	Specjalność	Podpis
Opracowujący:	drogowa		drogowa	

Data opracowania:

09.2025 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi powiatowej nr 1072R w m. Krzeszów Górny polegająca na budowie drogi dla pieszych i przebudowie odwodnienia drogi

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowych (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Roboty przygotowawcze:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

Chodnik:

- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 20 cm,
- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 30 cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość warstwy 15 cm o wytrzymałości Rm 2,5 Mpa,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej - bezfazowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Przepust:

- przebudowa przepustu pod zjazdem z rur PP Sn8 spiralnie karbowanych o średnicy Ø 60 cm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki,
- wykonanie murku czołowego żelbetowego wylewanego na mokro lub z elementów prefabrykowanych prostych.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi,
- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne i chemoutwardzalne),
- zakup i ustawienie barier chodnikowych blokujących U11A (balustrada szczelinkowa) zabezpieczających ruch pieszych,
- ustawienie słupków do znaków drogowych z rur ocynk. o śr. 70 mm,
- zakup i przymocowanie tablic do znaków średnich.

PRZEDMIAR ROBÓT						
Przebudowa drogi powiatowej nr 1072R w m. Krzeszów Górny polegająca na budowie drogi dla pieszych i przebudowie odwodnienia drogi						
Lp.	Podstawy	Rodzaj robót ilość jednostek przedmiarowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Roboty przygotowawcze CPV 45110000-1					
1.1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 2+697 do km 2+768 L=0,071km	km	0,071		
2.	Chodnik kod CPV 45233253-7					
2.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 20 cm F=34,00m ²	m ²	34,00		
2.2	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 30 cm F=104,00m ²	m ²	104,00		
2.3	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość warstwy 15 cm o wytrzymałości Rm 2,5 Mpa F=138,00m ²	m ²	138,00		
2.4	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu F=138,00m ²	m ²	138,00		
2.5	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową L=181,00m	m	181,00		
2.6	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 L=21,00m	m	21,00		
2.7	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej - beżowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 F=138,00m ²	m ²	138,00		
3.	Przepust CPV 45233000-0					
3.1	D 06.02.01	Przebudowa przepustu pod zjazdem z rur PP Sn8 spiralnie karbowanych o średnicy Ø 60 cm na ławie fundamentowej z pospółki gr. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki F=5,0m	m	5,00		
3.2	D 06.02.01	Wykonanie murku czołowego żelbetowego wylewanego na mokro lub z elementów prefabrykowanych prostych	szt.	1,00		
4.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233280-5					
4.1	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (linie na przejściach) F=10,00m ²	m ²	10,00		
4.2	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne i chemoutwardzalne) - linie na przejściach, grubość warstwy 3-4 mm, koloru czerwonego	m ²	25,00		
4.3	D 07.06.02	Zakup i ustawienie barierek chodnikowych blokujących U11A (balustrada szczeblinkowa) zabezpieczających ruch pieszych L=56,00 m	m	56,00		
4.4	D 07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur ocynk. o śr. 70 mm N=2szt.	szt.	2,00		
4.5	D 07.02.01	Zakup i przymocowanie tablic do znaków średnich D-6 - 2szt.	szt.	2,00		