

„Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki”

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na odbudowie trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki. Działki są własnością Gminy Harasiuki. Planuje się na wyżej wymienionych działkach odbudowę zbiornika nr 3 (licząc od strony napływu o pow. około 1,21 ha zbiornika nr 2, o pow. około 0,62 ha i zbiornika nr 1, o pow. około 0,17 ha. Ponadto planuje się odbudowę mnichów, które znajdowały się pomiędzy zbiornikami: pierwszym i drugim, drugim i trzecim. Odbudowane zostaną również dwa przepusty na drodze gminnej wewnętrznej. Pierwszy przepust znajduje się w drodze na końcu trzeciego zbiornika, drugi przepust, który będzie pełnił rolę przepusto-zastawki znajduje się na drodze na początku pierwszego zbiornika. Wysokość piętrzenia na mnichach i zastawce nie przekroczy 1 m. Wykonany zostanie również punkt czerpalny wody do celów przeciwpożarowych

Zbiorniki charakteryzować się będą następującymi parametrami:

Zbiornik nr 3

- całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – 12 144 m²,
- powierzchnia lustra wody – 10 484 m²,
- kubatura -13851 m³,
- średnia głębokość stawu – do 1,4 m,

Zbiornik nr 2

- całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – 6 244 m²,
- powierzchnia lustra wody – 5929 m²,
- kubatura – 9 221 m³,
- średnia głębokość stawu – do 1,60 m,

Zbiornik nr 1

- całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – 1 683 m²,
- powierzchnia lustra wody – 1 322 m²,
- kubatura -1 733 m³,
- średnia głębokość stawu – do 1,40 m,

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostanie wycięte 8 szt. drzew z gatunku olsza czarna, które zostaną zastąpione co najmniej 8 szt. drzew z gatunków liściastych w ramach nasadzeń kompensacyjnych.

Emisje powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia to hałas i zanieczyszczenie powietrza, które będą spowodowane przez pracujące pojazdy i urządzenia. Zanieczyszczenia te nie będą przekraczać norm przewidzianych dla tych urządzeń.

Teren realizacji zadania położony jest poza obszarami objętymi ochroną. Najbliżej położony jest Obszar Natura 2000 – Dolina Dolnej Tanwi w odległości 700 m. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na ten obszar.

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie powodować żadnych emisji do środowiska.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 57, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, oraz z 2022r., poz. 1071) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 18 września 2025r. złożonego przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki”**.

po uzyskaniu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia znak.: WOOŚ.4220.12.15.2025.KR.5 z dnia 3 listopada 2025r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – opinii znak: RS.ZZŚ.4901.235.2025.AT z dnia 30 września 2025r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – opinia znak.: PSNZ.9022.3.15.2025 z dnia 6 października 2025r.

Wójt Gminy Harasiuki

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki”**
- II.** Wskazuje na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwanej „uouioś”), istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. Wycinka drzew i krzewów wykonana będzie poza terminem 1 marca – 15 października. W przypadku konieczności wykonania ww. prac we wskazanym terminie zostaną one poprzedzone kontrolą przyrodnika (najwcześniej 3 dni przed ich wykonaniem). W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków lub występowania chronionych gatunków prace zostaną wstrzymane do momentu wyprowadzenia

lęgów/ opuszczenia danego terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków. Wycinka powinna wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia.

2. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki, narażone na uszkodzenie w czasie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć np. poprzez szalunek z desek bez użycia gwoździ, zabezpieczenie pni matami jutowymi itp. Dopuszczalna jest także, na czas realizacji robót, możliwość wygrodzenia skupisk drzew czy krzewów przy użyciu kolorowej taśmy. Po wykonywaniu robót ww. zabezpieczenia zostaną zdemontowane.
3. Zakazane jest w obrębie obrysu korony drzew składowanie materiałów budowlanych oraz wydobytego ze zbiornika namułu.
4. W czasie prowadzenia prac oraz eksploatacji zbiorników zostanie zachowany przepływ nienaruszalny cieku Dopływ z Lasu Wrzosa.
5. Nachylenie skarp zbiorników będzie miejscowo łagodne, a dno zostanie ukształtowane tak, by lokalnie powstały przybrzeżne wypłyceń.
6. W przypadku, jeżeli prace nie zostaną zakończone przed okresem zimowym, a istnieje ryzyko przenikania płazów do zbiorników na zimowiska, zbiorniki zostaną wygrodzone. Ogrodzenie wykonane będzie jako pełne (np. z folii) lub siatkowe (o średnicy oczek o maksymalnych wymiarach 4,5 na 4,5 mm) oraz zostanie zakopane na głębokości min. 15 – 20 cm. Wysokość części nadziemnej ogrodzenia, na całej jego długości, będzie wynosić minimum 50 cm. Górna krawędź ogrodzenia będzie łagodnie zakończona i odgięta na zewnątrz, na całej długości ogrodzenia, pod kątem 45 – 90°, tworząc daszek o długości min. 5 cm. Ogrodzenie ochronne w okresie aktywności płazów będzie regularnie (co najmniej raz w tygodniu) kontrolowane pod kątem szczelności. Wszelkie usterki będą usuwane na bieżąco. Roślinność wzdłuż ogrodzeń ochronnych będzie wykaszana.
7. Prace odmuleniowe rozpoczną się w okresie sierpień-wrzesień. W miarę możliwości przed przystąpieniem do prac odmuleniowych wykonane zostanie opróżnienie z wody zbiorników przy pomocy istniejących urządzeń. Odpływ prowadzony będzie stopniowo. Po obniżeniu zwierciadła wody prowadzony będzie odłów ewentualnie obecnych w zbiorniku ryb i płazów. Jeżeli zaś woda ze zbiorników na czas prowadzenia robót nie będzie spuszczana, wówczas przed rozpoczęciem prac przeprowadzony zostanie odłów drobnych zwierząt i płazów. Jeśli to konieczne, zostaną ustawione bariery migracyjne, aby zapewnić bezpieczną migrację i ochronę tych gatunków. Bariery te wykonane zostaną np. z siatki „żabianka” lub folii o wysokości około 0,5 m, odpowiednio zakotwionej w gruncie.
8. Prace będą wykonywane pod nadzorem przyrodniczym. W okresie pół roku od czasu ich zakończenia zostanie do tut. Organu przekazane sprawozdanie z ich realizacji.
9. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane na dz. ewid. nr 2298/3 w m. Łazory.
10. Wykonane zostaną nasadzenia kompensacyjne w ilości 8 sztuk drzew liściastych rodzimych gatunków i odmian, dostosowanych do warunków siedliskowych na dz. ewid. nr 2298/3 w miejscowości Łazory. Nasadzenia zostaną wykonane po likwidacji zaplecza budowy na tej działce.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta na wniosek złożony przez Gminę Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki z dnia 18 września 2025r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki”. Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia (dalej zwana Kip.), poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 69 lit. c, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.): tj. *„potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono budowle piętrzące inne niż wymienione § 2 ust. 1 pkt 35 i 36, jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się budowla piętrząca.”*

W myśl art. 72 ust. 1 pkt 3 przywołanej regulacji wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 uouioś w przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Harasiuki.

Organ prowadzący postępowanie na wstępie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28, Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej zwanego w skrócie Kpa) „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a uouioś o treści: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W analizowanej sprawie bierze udział powyżej 10 stron postępowania i na podstawie art. 74 ust 3 uouioś ma zastosowanie art. 49 Kpa.

Wójt Gminy Harasiuki obwieszczeniem z dnia 18 września 2025r. (znak sprawy RRG.IV.6220.3.2025), poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną

infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki”. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach w sołectwie Harasiuki, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (<https://bip.harasiuki.pl/sios/rejestr>)

Na podstawie art. 64 ust. 1 uouioś pismem znak: RRG.IV.6220.3.2025 z dnia 18 września 2025r. Wójt Gminy Harasiuki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o zasięgnięcie opinii w sprawie ustalenia konieczności, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli opinią z dnia 30 września 2025r. znak: RS.ZZŚ.4901.235.2025.AT **stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią z dnia 7 października 2025r., znak: PSNZ.9022.3.15.2025 **stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki”.**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami w opinii z dnia 3 listopada 2025r., znak: WOOŚ.4220.12.15.2025.KR.5 stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki”, **nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:**

1. Wycinka drzew i krzewów wykonana będzie poza terminem 1 marca – 15 października. W przypadku konieczności wykonania ww. prac we wskazanym terminie zostaną one poprzedzone kontrolą przyrodnika (najwcześniej 3 dni przed ich wykonaniem). W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków lub występowania chronionych gatunków prace zostaną wstrzymane do momentu wyprowadzenia lęgów/ opuszczenia danego terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków. Wycinka powinna wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia.
2. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki, narażone na uszkodzenie w czasie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć np. poprzez szalunek z desek bez użycia gwoździ, zabezpieczenie pni matami jutowymi itp. Dopuszczalna jest także, na czas realizacji robót, możliwość wygrodzenia skupisk drzew czy krzewów przy użyciu kolorowej taśmy. Po wykonywaniu robót ww. zabezpieczenia zostaną zdemontowane.
3. Zakazane jest w obrębie obrysu korony drzew składowanie materiałów budowlanych oraz wydobytego ze zbiornika namułu.
4. W czasie prowadzenia prac oraz eksploatacji zbiorników zostanie zachowany przepływ nienaruszalny ciekłu Dopływ z Lasu Wrzosy.
5. Nachylenie skarp zbiorników będzie miejscowo łagodne, a dno zostanie ukształtowane tak, by lokalnie powstały przybrzeżne wypłycenia.
6. W przypadku, jeżeli prace nie zostaną zakończone przed okresem zimowym, a istnieje ryzyko przenikania płazów do zbiorników na zimowiska, zbiorniki zostaną

wygradzone. Ogrodzenie wykonane będzie jako pełne (np. z folii) lub siatkowe (o średnicy oczek o maksymalnych wymiarach 4,5 na 4,5 mm) oraz zostanie zakopane na głębokości min. 15 – 20 cm. Wysokość części nadziemnej ogrodzenia, na całej jego długości, będzie wynosić minimum 50 cm. Górna krawędź ogrodzenia będzie łagodnie zakończona i odgięta na zewnątrz, na całej długości ogrodzenia, pod kątem 45 – 90°, tworząc daszek o długości min. 5 cm. Ogrodzenie ochronne w okresie aktywności płazów będzie regularnie (co najmniej raz w tygodniu) kontrolowane pod kątem szczelności. Wszelkie usterki będą usuwane na bieżąco. Roślinność wzdłuż ogrodzeń ochronnych będzie wykaszana.

7. Prace odmuleniowe rozpoczną się w okresie sierpień-wrzesień. W miarę możliwości przed przystąpieniem do prac odmuleniowych wykonane zostanie opróżnienie z wody zbiorników przy pomocy istniejących urządzeń. Odpływ prowadzony będzie stopniowo. Po obniżeniu zwierciadła wody prowadzony będzie odlów ewentualnie obecnych w zbiorniku ryb i płazów. Jeżeli zaś woda ze zbiorników na czas prowadzenia robót nie będzie spuszczana, wówczas przed rozpoczęciem prac przeprowadzony zostanie odlów drobnych zwierząt i płazów. Jeśli to konieczne, zostaną ustawione bariery migracyjne, aby zapewnić bezpieczną migrację i ochronę tych gatunków. Bariery te wykonane zostaną np. z siatki „żabianka” lub folii o wysokości około 0,5 m, odpowiednio zakotwionej w gruncie.
8. Prace będą wykonywane pod nadzorem przyrodniczym. W okresie pół roku od czasu ich zakończenia zostanie do tut. Organu przekazane sprawozdanie z ich realizacji.
9. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane na dz. ewid. nr 2298/3 w m. Łazory.
10. Wykonane zostaną nasadzenia kompensacyjne w ilości 8 sztuk drzew liściastych rodzimych gatunków i odmian, dostosowanych do warunków siedliskowych na dz. ewid. nr 2298/3 w miejscowości Łazory. Nasadzenia zostaną wykonane po likwidacji zaplecza budowy na tej działce.

Wójt Gminy Harasiuki po uzyskaniu wymaganych opinii w prowadzonym postępowaniu obwieszczeniem z dnia 5 listopada 2025r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niniejszą informację podano do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Harasiukach w miejscu realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy w sołectwie Łazory, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.harasiuki.pl

Żadna ze stron w wyznaczonym terminie nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 84 ust. 1 uouioś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w myśl art. 84 ust. 1a uouioś, w decyzji organ może określić warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub nałożyć obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Harasiuki w rozstrzygnięciu określił takie warunki, wymagania, obowiązki.

Następnie mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt. 2 uouioś, tutejszy organ w uzasadnieniu decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przesłanki które przesądziły o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na odbudowie trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1687, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki. Działki są własnością Gminy Harasiuki. Planuje się na wyżej wymienionych działkach odbudowę zbiornika nr 3 (licząc od strony napływu o pow. około 1,21 ha zbiornika nr 2, o pow. około 0,62 ha i zbiornika nr 1, o pow. około 0,17 ha. Ponadto planuje się odbudowę mnichów, które znajdowały się pomiędzy zbiornikami : pierwszym i drugim, drugim i trzecim. Odbudowane zostaną również dwa przepusty na drodze gminnej wewnętrznej. Pierwszy przepust znajduje się w drodze na końcu trzeciego zbiornika, drugi przepust, który będzie pełnił rolę przepustozastawki znajduje się na drodze na początku pierwszego zbiornika. Wysokość piętrzenia na mnichach i zastawce nie przekroczy 1 m. Wykonany zostanie również punkt czerpalny wody do celów przeciwpożarowych

Zbiorniki charakteryzować się będą następującymi parametrami:

Zbiornik nr 3

- całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – 12 144 m²,
- powierzchnia lustra wody – 10 484 m²,
- kubatura -13851 m³,
- średnia głębokość stawu – do 1,4 m,

Zbiornik nr 2

- całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany – 6 244 m²,
- powierzchnia lustra wody – 5929 m²,
- kubatura – 9 221 m³,
- średnia głębokość stawu –do 1,60 m,

Zbiornik nr 1

- całkowita powierzchnia, na której jest zlokalizowany –1 683 m²,
- powierzchnia lustra wody – 1 322 m²,
- kubatura -1 733 m³,
- średnia głębokość stawu –do 1,40 m,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W odległości 700 m od terenu planowanej inwestycji znajduje się zbiornik wodny o powierzchni ok 0,45 ha. Kumulacja oddziaływań na środowisko nie będzie miała negatywnego wpływu.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Na obszarze wokół zbiorników w części północno wschodniej i zachodniej gdzie prowadzona jest jeszcze działalność rolnicza, grunty użytkowane są jako łąki, stwierdzono występowanie następującej roślinności: wiechlina pospolita (*Poa pratensis*), perz właściwy (*Elymus repens*), kostrzewa czerwona (*Festus rubra*), kostrzewa owcza (*Festus ovina*), mietlica pospolita (*Agrostis capillaris*), życica trwała (*Lolium perenne*), kupkówka pospolita (*Dactylis glomerata*), szczaw zwyczajny (*Rumex*). Grunty te należą do klas V i VI (słabe). Pozostałe grunty to grunty zadrzewione i zakrzewione oraz grunty leśne. Typ siedliskowy to bór świeży, dominującym gatunkiem jest sosna pospolita (*Pinus s.*) (w większości przypadków z samosiewu sukcesji naturalnej). Bliżej zbiorników pojawiają się pojedyncze olsze czarne (*Alnus glutinosa*). W poszyciu znajduje się czerecha amerykańska (*Prunus serotina*) i kruszyna pospolita (*Frangula alnus*). Ponadto występuje tu mietlica pospolita (*Agrostis capillaris*), dziurawiec zwyczajny (*Hypericum perforatum*), przymiotno białe (*Erigeron annuus*), trzcinnik piaskowy, trzcinnik piaskowy (*Calamagrostis epigejos*), szczaw zwyczajny (*Rumex acetosa*).

Przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała występowania gatunków podlegających szczególnej gatunkowej ptaków, ssaków, roślin i grzybów.

Pierwszy etap obejmował będzie organizację zaplecza budowy, usytuowane zostanie ono na tymczasowo utwardzonym terenie i wyposażone w przenośny (szczelny) sanitariat. Ponadto organizacja zaplecza budowy polegać będzie na wyznaczaniu miejsc postoju maszyn i pojazdów, z uwagi na charakter prac nie ma potrzeby wyznaczania miejsc składowania materiałów budowlanych, itp. Zaplecze budowy znajdować się będzie na działce nr 2298/3 położonej w m. Łazory. Miejsce takie znajdować się będzie poza obszarem Natura 2000 i w znacznej odległości od wód płynących. Ze względu na znaczną powierzchnię, na której prowadzone będą roboty ziemne, nie przewiduje się ogrodzenia placu budowy, a jedynie zabezpieczenie stref niebezpiecznych przed osobami postronnymi taśmą BHP na słupkach z tabliczkami informacyjnymi o zakazie wstępu na teren budowy.

W dalszej kolejności zostaną wycięte drzewa znajdujące się w dnie zbiorników. Do wycinki zostanie przeznaczonych 8 drzew (wszystkie drzewa to olsza czarna), 6 jest martwych, natomiast dwa są w dobrym stanie zdrowotnym. Ponadto wykarczowane zostaną karpy po ściętych drzewach. Wykopy będą realizowane koparką, w porze suchej przy minimalnej ilości wody w zbiornikach. Materiał wydobyty z dna przez koparkę zostanie przetransportowany samochodem ciężarowym na działkę nr 2298/3 położoną w m. Łazory. Właścicielem tej działki jest Gmina Harasiuki. Część urobku zostanie także wykorzystana do profilowania skarp zbiorników. Cały urobek z dna zbiorników zostanie zagospodarowany na powierzchni i wbudowany w istniejące na terenie działki lokalne zagłębienia oraz skarpy zbiorników. Wykonywane prace będą prowadzone etapami tak by pozyskany z wykopu urobek mógł być składowany czasowo w obrysie zbiornika w celu późniejszego jego wykorzystania do wykonania formowania skarp. Średnia głębokość wykopu wyniesie ok. 1 m.

Odbudowa zbiorników wodnych wraz z urządzeniami piętrzącymi nie jest inwestycją produkcyjną –w trakcie eksploatacji nie wymaga wykorzystywania wody, surowców, materiałów, paliw i energii.

W celu realizacji wyżej wymienionego zadania konieczne będzie zastosowanie następujących materiałów:

- elementy prefabrykowane żelbetowe do wykonania przepustów, oraz mnichów około 15 Mg,
- tłuczeń kamienny łamany około 40 Mg

- kieszka faszynowa około 980 mb, kołki drewniane, deski drewniane itp.
- Wykorzystywane materiały podczas budowy posiadać będą wymagane atesty i deklaracje zgodności.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Podczas realizacji inwestycji będą generowane emisje pochodzące w głównej mierze z pracy maszyn i pojazdów mechanicznych wykorzystanych do realizacji zadania. Generowany będzie hałas i emisje zanieczyszczeń do powietrza.

Do wykonania wyżej wymienionych prac wykorzystane zostaną następujące urządzenia i sprzęt:

- koparki –2 szt.,
- samochody ciężarowe –2 szt.,
- spychacz gąsienicowy –1 szt.,
- inny drobny sprzęt.

W czasie odbudowy zbiorników wodnych wraz z urządzeniami piętrzącymi oraz niezbędną infrastrukturą. Wykonawca robót zostanie zobowiązany do ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeładowane i przeciążane, powinny spełniać wymogi odnośnie emisji hałasu i zanieczyszczeń. Zapewnione zostanie zaplecze socjalne dla pracowników (umywalki, WC z szczelnym zbiornikiem na nieczystości). Baza sprzętowa zostanie zorganizowana na utwardzonym placu poza obszarem Natura 2000.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologie robót.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie realizacji zostaną wykorzystane niezbędne materiały do odbudowy zbiorników wodnych, rozbiórek obiektów inżynierskich (przepustów, mniców). Szczegółowe ilości i rodzaj niezbędnych materiałów będzie przewidywał projekt budowlany.

Wszystkie materiały dowożone będą na plac budowy środkami transportu samochodowego, co wiązać się będzie ze zużyciem paliwa. Na obecnym etapie przygotowania zadania brak jest możliwości dokładnego określenia ilości paliwa, ponieważ nie wiadomo skąd będą dowożone materiały na budowę. Zależy to do wykonawcy robót (który wygra przetarg). Oszacowano jedynie zużycie paliwa dla koparek i samochodów pracujących na zbiorniku i wokół zbiornika, które wyniesie –olej napędowy 3500–4000l. za cały okres budowy.

W celu ograniczenia powstawania odpadów i prawidłowego z nimi postępowania planuje się:

- wykorzystywanie podczas budowy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, co ograniczy ilość odpadów powstających w wyniku eksploatacji,
- przekazywanie wytworzonych odpadów podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie się nierozdzielnie wiązała z emisją hałasu, którego źródłem będą poruszające się pojazdy. Źródłem hałasu emitowanego przez poruszający się pojazd jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, toczenie się kół po nawierzchni jezdni, drganie zużytych bądź nieprecyzyjnie złożonych elementów pojazdu.

Szacuje się, iż zasięgi izolinii hałasu w porze dziennej i nocnej nie wykraczą poza linie rozgraniczające. Szacunkowa wielkość emisji hałasu na etapie realizacji i eksploatacji nie przekroczy 40 dB. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem.

Powyższe uciążliwości będą mieć charakter krótkotrwały, który dodatkowo będzie minimalizowany przez dobrą organizację pracy i odpowiedni nadzór. w fazie eksploatacji emisje nie przekroczą wartości dopuszczalnych z uwagi na znikome natężenie ruchu pojazdów.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i nie jest związana ze środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne,

W zasięgu inwestycji nie występują obszary górskie i leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Przedsięwzięcie umieszczone jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Planowana inwestycja położona jest poza terenami chronionymi. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk cennych przyrodniczych, brak chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt, brak pomnikowych okazów drzew.

Inwestycja znajduje się około 700 m od Obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Tanwi, około 5,7 km od Parku Krajobrazowego – Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – otulina i około 5,5 km od Obszaru Natura 2000 – Puszcza Solska.

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,**

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,**

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h) gęstość zaludnienia,**

Pod względem administracyjnym inwestycja położona będzie na terenie gminy Harasiuki w sołectwie Łazory, charakteryzujące się w przeważającej części gruntami rolnymi zaś w części zabudową zagrodową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia gminy Harasiuki wynosi 37 osób/km². Obszar planowanej inwestycji położony jest w odległości 700 m od najbliższej zabudowy mieszkalnej.

- i) obszary przylegające do jezior,**

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie przylegającym do jezior.

- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,**

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;**

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd): GW2000120. Ocena ogólna stanu jest dobra. Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tych części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Szczegółowe informacje dotyczące JCWPd: Nr 120

- Region wodny: Górnej – Wschodniej Wisły,
- Ocena stanu chemicznego: dobry,
- Ocena stanu ilościowego: dobry,
- Niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych: 2370,80 km²,
- JCWPd została wyznaczona na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Cel środowiskowy na podstawie mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły: - dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Planowana inwestycja położona jest na obszarze JCWP dorzecza Wisły:

- Europejski kod JCWP: RW 20001122899,
- Nazwa JCWP: Tanew od Łosinieckiego Potoku do ujścia,
- Region wodny: region wodny Górnej – Wschodniej Wisły,

- Typ JCWP: RzN – rzeka nizinna,
- Powierzchnia zlewni: 327,81 km²,
- Status: naturalna,
- Aktualny stan lub potencjał: umiarkowany stan ekologiczny,
- Cel środowiskowy:
 - stan / potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Tanew od ujścia do ujścia Wirowej (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Tanew w obrębie JCWP (dla troci wędrownej),
 - stan chemiczny – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,
- Monitorowana.

Planowana inwestycja nie będzie wywierała wpływu na jakość wód powierzchniowych, podziemnych i na realizację celów środowiskowych.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Pod względem administracyjnym inwestycja położona jest w obrębie miejscowości Łazory w gminie Harasiuki, powiat niżański województwo podkarpackie. Obszar oddziaływania inwestycji swoim zasięgiem obejmuje tereny bezpośrednio przyległe. Obszar ten charakteryzują się przewagą użytków rolnych i leśnych. Zamierzenie w fazie realizacji może oddziaływać na kilkadziesiąt osób.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na lokalny charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Odbudowa zbiorników wodnych ma na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie Gminy Harasiuki. Zbiorniki będą gromadzić wodę pochodzącą z wiosennych roztopów i racjonalnie ją oddawać zapewniając stałość przepływu cieków wodnych.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że prawdopodobieństwo zaistnienia innych oddziaływań przy tego rodzaju przedsięwzięciu i zastosowaniu ww. technologii przy realizacji, jest znikome i nie wpłynie znacząco na obszar oddziaływania.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia – ok. 6 miesięcy. W zależności od panujących warunków atmosferycznych okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Wydłużenie może być spowodowane ograniczeniami wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W sąsiedztwie całego zadania inwestycyjnego nie jest planowana realizacja innych przedsięwzięć związanych z budową zakładów przemysłowych, ujęć wody czy oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przedsięwzięcia oraz planowane działania minimalizujące wpływ projektowanego zadania na środowisko realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań negatywnych, zwiększenia emisji hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń środowiska.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Dla zminimalizowania oddziaływań wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Sprzęt wykorzystywany do realizacji przedmiotowej inwestycji będzie sprawny i pozbawiony wad powodujących wycieki olejów i paliw. Należy także zadbać o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację używanych maszyn, nie nastąpi wtedy wzrost wydzielonych spalin, poziomu hałasu oraz zużycia paliwa. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Powinien ograniczyć do minimum niekorzystny wpływ (dla osób, własności społecznej, innych) z przyczyn powstałych w następstwie robót budowlanych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji w oparciu o analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 uouioś, organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust 1 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687).
2. Zgodnie z art. 72 ust 3 uouioś (Dz. U. z 2022r., poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2687), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust 1, oraz zgłoszenia o których mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednie przepisy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a ww. ustawy, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 1.000.000 zł
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
6. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia.

**Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Andrzej Chmura**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor – Gmina Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku,
ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko.
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli,
ul. Jagiellońska 17, 35-450 Stalowa Wola.