PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ul. Fabrycznej w m. Mochała
ADRES INWESTYCJI : Gmina Herby, ul. Fabryczna w m. Mochała
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : Lubliniecka 33, 42-284 Herby

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.03.2018

INWESTOR :

WÓJT
mgr Iwona Burek

Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej ul. Fabrycznej w m. Mochała					
1	**45100000-8**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.162	km	0.162	
				RAZEM	**0.162**
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 1 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2		
		931.00	m2	931.000	
				RAZEM	**931.000**
3 d.1	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem materiału z rozbiórki	m		
		162.00	m	162.000	
				RAZEM	**162.000**
4 d.1	KNR 4-05I 0411-02 analogia	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - demontaż wpustów żeliwnych ściekowych.	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
5 d.1	kalk. własna	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	m3		
		27.94	m3	27.940	
				RAZEM	**27.940**
2	**45233200-1**	**KRAWĘŻNIKI**			
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		11.34	m3	11.340	
				RAZEM	**11.340**
7 d.2	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
		138.80	m	138.800	
				RAZEM	**138.800**
8 d.2	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm - zjazdy	m		
		23.20	m	23.200	
				RAZEM	**23.200**
3		**NAWIERZCHNIA**			
9 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		931.00	m2	931.000	
				RAZEM	**931.000**
10 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		931.00	m2	931.000	
				RAZEM	**931.000**
4		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
11 d.4	KNR-W 2-18 0529-01	Osadzenie i regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w studzienkach - wpust uliczny żeliwny D-400 (H-115), kołnierz 3/4, krata wyjmowana.	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
12 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9378