

Herby, dnia 12.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Herby zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Wymiana oświetlenia na cmentarzu w Herbach

Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia na cmentarzu w Herbach - zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Oferta musi być złożona w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z załączonym przedmiarem.

3. Wymagania materiałowe:

Wszystkie użyte materiały zabudowane muszą posiadać odpowiednie atesty.

4. Termin realizacji zamówienia : rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem do dnia **11.05.2018r.**

5. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena: 100% - ryczałt

6. Osoba z Gminy Herby uprawniona do kontaktu:

Pan Tomasz Cholerzyński; Artur Zakaszewski tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: inwestycje@herby.pl

7. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 20.04.2018 r. godzina: 10;00

8. Ofertę należy dostarczyć : wyłącznie w wersji papierowej w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej do siedziby Zamawiającego na adres:

Gmina Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby

9. Załączniki:

a) Przedmiar robót

b) wzór oferty

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia umowy.

WÓJT
mgr Ingrid Burek

.....
(pieczęćka oferenta)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2018 r. dotyczące zamówienia pn. :

„Wymiana oświetlenia na cmentarzu w Herbach”

niniejszym składam ofertę następującej treści:

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym w cenie :

netto zł

słownie :

podatek VAT 23 % zł

cena bruttozł

słownie

Oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą przez 30 dni.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

26/

KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia na cmentarzu w Herbach
ADRES INWESTYCJI : Herby ul. Ogrodowa
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : ul. Lubliniecka 33, Herby
BRANŻA : elektryka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Artur Zakaszewski - inspektor, UG Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2018


Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
12.04.2018

INWESTOR :


mgr Iwona Burek
Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-101; 3574-105
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		(111.5+5)*0.4*0.8	m ³	37.280	
				RAZEM	37.280
4	KNNR 5 0723-01 analogia	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		1+3.5+4+8	m	16.500	
				RAZEM	16.500
5	KNNR 5 0707-01 analogia	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4 x 25mm ²	m		
		128	m	128.000	
				RAZEM	128.000
6	KNNR 5 0707-01 analogia	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel telekomunikacyjny inwestora Xz TKMX 5X2X0,8LN	m		
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
7	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		116.5*0.4*0.8	m ³	37.280	
				RAZEM	37.280
8	KNNR 5 1007-02 analogia	Montaż słupów oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	22.500	
		5*4.5			
				RAZEM	22.500
10	KNPnRPDE 57-121h	Wiercenie otworów o śr.do 20 mm wiertarką elektryczną w stali	otw.		
		5	otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - przewód OMY 3x0,75 głośnikowy - materiał inwestora	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	22.500	
		5*4.5			
				RAZEM	22.500
12	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 5-10 1005-07 analogia	Montaż opraw oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-10 1005-07 analogia	Montaż opraw oświetleniowych z demontażu - oprawy inwestora	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia ze-wnętrznego na trzpieniu	kpl				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0300				
	39000	-- Sprzęt --	m-g	0.0600				
	39911	środek transportowy samochód wieżowy z balkonem	m-g	0.5100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1							4.000	
2	KNNR 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.1300				
	11100	-- Sprzęt --	m-g	0.0400				
	31100	koparka	m-g	0.0600				
	39000	żuraw samochodowy	m-g	0.0600				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 2							4.000	
3	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³				(111.5+5)* 0.4*0.8 = 37.280	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1000				
	13612	-- Sprzęt --	m-g	0.1000				
	11111	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	m-g	0.1800				
		koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g					
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3							37.280	
4	KNNR 5 0723-01 analogia	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m				1+3.5+4+8 = 16.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6500				
	5000999 0000000	-- Materiały -- rury ochronna PE fi 40 materiały pomocnicze(od M)	m %	1.0400 2.5000				
	39000	-- Sprzęt --	m-g	0.0257				
	35414	środek transportowy dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	0.4560				
	14632	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	0.4560				
	81120	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	0.4560				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 4							16.500	
5	KNNR 5 0707-01 analogia	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4 x 25mm ²	m				128	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0461				
	7999999 1034799 7648099	-- Materiały -- kable YAKXS 4 x 25mm ² wazelina techniczna opaski kablowe typu Oki	m kg szt.	1.0400 0.0090 0.1000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1560199	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	0.4200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0149				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 5							128.000	
6	KNNR 5 0702-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel telekomunikacyjny inwestora Xz TKMX 5X2X0,8LN	m				105	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0461				
	1034799	-- Materiały -- wazelina techniczna	kg	0.0090				
	7648099	opaski kablowe typu Oki	szt.	0.1000				
	1560199	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	0.4200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0149				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 6							105.000	
7	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³				116.5*0.4*0.8 = 37.280	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0300				
	11111	-- Sprzęt -- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	0.0600				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7							37.280	
8	KNNR 5 1007-02	Montaż słupów oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.8600				
	8110100	-- Materiały -- słup oświetleniowy CC 4,5m 60/123/3 czarny - malowany farbą do ocynku	kpl.	1.0000				
	8149999	fundament prefabrykowany pod latarnię FP-1	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000				
	7593500	tabliczka bezpiecznikowa słupowa - złącze IZK	szt.	1.0000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 8							5.000	
9	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.p rzew.				5*4.5 = 22.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	7959999	-- Materiały -- przewody kabelkowe YDY 3x1, 5mm ² 1.04*1=1.04=	m	1.0400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000				
	39912	-- Sprzęt -- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	0.6600				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 9							22.500	
10	KNPnRPDE 57-121h	Wiercenie otworów o śr.do 20 mm wiertarką elektryczną w stali	otw.				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1900				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 10							5.000	
11	KNNR 5 1003- 02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - przewód OMY 3x0,75 głośnikowy - materiał inwestora	kpl.p rzew.				5*4.5 = 22.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800				
	39912	-- Sprzęt -- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	0.6600				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 11							22.500	
12	KNNR 5 0726- 10	Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.				10	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5200				
	7629999	-- Materiały -- końcówki kablów	szt.	5.0000				
	7660199	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt.	1.0000				
	7648099	opaski kablów typu Oki	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 12							10.000	
13	KNNR 5 0726- 05	Zarobienie na sucho końca kabla 3- żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.				10	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600				
	7629999	-- Materiały -- końcówki kablów	szt.	3.0000				
	7660199	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt.	1.0000				
	7648099	opaski kablów typu Oki	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 13							10.000	
14	KNR 5-10 1005-07 analogia	Montaż opraw oświetleniowych	szt.				1	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna -- 0.7*0.955=	r-g	0.6685				
	7331399	-- Materiały -- oprawa oświetleniowa OC-160B-PC-III E27	kpl.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0600				
	39911	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	0.3500				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 14							1.000	
15	KNR 5-10 1005-07 analogia	Montaż opraw oświetleniowych z demontażu - oprawy inwestora	szt.				4	
	999	-- Robocizna -- 0.7*0.955=	r-g	0.6685				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0600				
	39911	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	0.3500				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 15							4.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: