

IZ.271.32.2018

Załącznik nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej 30 000 w Gminie Herby

Herby, dnia 13.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Herby zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na wykonanie przedmiotowego zadania z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

„Wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Hadra ul. Szkolna 25 - Piaskowa 1”

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego odcinka sieci wodociągowej w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Oferta musi być złożona w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z załączonym przedmiarem.

3. Termin realizacji zamówienia : rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem do dnia **30.05.2018r.**

4. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena: 100% - ryczałt

5. Osoba z Gminy Herby uprawniona do kontaktu:

Pan Tomasz Cholerzyński tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: inwestycje@herby.pl

6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 24.04.2018 r. godzina: 11:00

7. Ofertę należy dostarczyć : wyłącznie w wersji papierowej w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej do siedziby Zamawiającego na adres:

Gmina Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby,

8. Załączniki:

- a) Przedmiar robót b) wzór oferty

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia umowy.

WÓJT
Skwel
mgr. Michał Dąbek

.....
(pieczęćka oferenta)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe IZ.271.32.2018 z dnia 13.04.2018 r. dotyczące zamówienia
pn. :

„Wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Hadra ul. Szkolna 25 - Piaskowa 1”

niniejszym składam ofertę następującej treści:

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu
ofertowym w cenie :

netto zł

słownie :

podatek VAT 23 % zł

cena bruttozł

słownie

Oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą przez 30 dni.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

21

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Hadra ul. Szkolna 25 - Piaskowa 1
ADRES INWESTYCJI : Hadra gm. Herby ul. Szkolna
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
17.03.2018

INWESTOR :

WÓJT
mgr Włodek Burek

Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Hadrze przedmiar PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Hadra ul. Szkolna 25 - Piaskowa 1					
1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - mechanicznie 90 %	m ³		
d.1	0212-06	77.571	m ³	77.571	
				RAZEM	77.571
2	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0317-0501	8.619	m ³	8.619	
				RAZEM	8.619
3	KNR 2-01	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		
d.1	0322-07	183.60	m ²	183.600	
				RAZEM	183.600
4	KNR 2-18	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka	m ²		
d.1	0501-01	48.60	m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
5	KNR 2-18	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka	m ²		
d.1	0501-03 analogia	48.60	m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
6	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01	64.449	m ³	64.449	
				RAZEM	64.449
7	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0320-0201	7.161	m ³	7.161	
				RAZEM	7.161
8	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	71.61	m ³	71.610	
				RAZEM	71.610
2		Roboty montażowe - sieć wodociągowa			
9		Przecisk pod drogą 125-160 mm typu "kret" wraz z zabudową rury ochronnej - PEHD 100 SDR26 PN6 DN 110	m		
d.2	wycena indywidualna	6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-18	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych na płozach ślizgowych typ BR 15 mm 6 elem. bez rury przewodowej	m		
d.2	0309-01 analogia	6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 2-18	Uszczelnienie końców rury osłonowej manszetami typu "N" 65/125	szt		
d.2	0421-01 analogia	2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-18	Podłączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu PCV DN 110 - przecięcie, wbudowanie trójnika redukcyjnego żeliwnego kołnierзовego z żel. sfero. PN 10/16 DN 100/65, łącznik rurowo-kołnierzowy RK sfero PN 10/16 do rur PVC DN 100	kpl.		
d.2	0801-02	1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-18	Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową DN 65, sfero (owalna) PN10/16 - obudowa żeliwna do zasuw - teleskopowa, skrzynka żeliwna, beton skrzynki zasuw komplet.	kpl.		
d.2	0212-01	1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-18	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - rura PEHD 100, SDR11 (PN16), 63x5,8	m		
d.2	0109-01	60.00	m	60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR-W 2-18	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm, tuleja koł. z kołnierzem oc luźnym, mufa elektrooporowa	złącz.		
d.2	0111-01	1.00	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000

Wymina odcinka sieci wodociągowej w Hadrze przedmiar PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-18 d.2 0111-01	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm, tuleja koł. z kołnierzem oc luźnym, ko- lano elektrooporowe 1.00	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-18 d.2 0219-01	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm - komplet elementów, wraz z elemen- tami betonowymi skrzynki zasuw i hydrantowej 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-18 d.2 0704-01 analogia	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD o śr.nominalnej 63 mm 0.30	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	0.300	
				RAZEM	0.300
19	KNR-W 2-18 d.2 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 0.30	odc.20 0m odc.20 0m	0.300	
				RAZEM	0.300
20	KNR-W 2-18 d.2 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 0.30	odc.20 0m odc.20 0m	0.300	
				RAZEM	0.300
21	KNR 2-19 d.2 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 54.00	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
22	KNR 2-28 d.2 0315-02	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym - węzeł włącze- niowy w ul. Szkolnej oznaczenie na ogrodzeniu 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty montażowe - przyłącza			
23	KNR-W 2-18 d.3 0111-01	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm, trójnik redukcyjny 63/32, mufa 32 3.00	złącz. złącz.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR-W 2-18 d.3 0109-01 analogia	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm - rura PEHD 100, SDR11 (PN16), 32x3,0 3*3.00	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR-W 2-18 d.3 0111-01 analogia	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 32 mm, mufa elektrooporowa 6.00	złącz. złącz.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR-W 2-18 d.3 0205-01	Zasuwa do przyłączy domowych z króćcami PE do zgrzewania dla rur SDR 11 3.00	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 2-19 d.3 0219-01	Oznakowanie trasy przyłączy ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 9.00	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNR 2-28 d.3 0315-02	Oznakowanie przyłączy tabliczkami na słupku betonowym 3.00	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		Inne			
29	KNR-W 2-18 d.4 0111-01 analogia	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 32 mm - zaślepka 32, zaślepienie istniejącego wodociągu. 1.00	złącz. złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.4 wycena indy- widualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych robót 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000