

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni asfaltowej w ul. Kościuszki w Herbach
ADRES INWESTYCJI : 42-284 Herby ul. Kościuszki
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : 42-284 HERBY, UL. LUBLINIECKA 33

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

WÓJT
mgr Iwona Burek
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni asfaltowej w ul. Kosciuszki w Herbach					
1		Roboty odtworzeniowe drogowe ul. Kościuszki Herby			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem	m		
d.1	0107-01	na odl. do 1 km	m	120.100	
		120.10			
				RAZEM	120.100
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04		m ²	186.580	
		186.58			
				RAZEM	186.580
3	KNR-W 5-10	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
d.1	0323-01		m	16.200	
		16.20			
				RAZEM	16.200
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - o	m ²		
d.1	0802-07	grubości 4 cm	m ²		
	analogia	Krotność = 0.3		145.520	
		145.52			
				RAZEM	145.520
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.1	0201-05 +	transp.urobku samochod.samowyladowczyymi na odległość 10 km - transport materia-	m ³		
	KNR 2-01	łów z rozbiórki.		25.268	
	0214-01				
	analogia				
		25.268			
				RAZEM	25.268
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03		m ³	6.606	
		6.606			
				RAZEM	6.606
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piasko-	m		
d.1	0401-01	wej	m	62.400	
		62.40			
				RAZEM	62.400
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piasko-	m		
d.1	0401-01	wej - w linii wjazdów	m	42.400	
		42.40			
				RAZEM	42.400
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe łukowe o wymiarach bez ław na podsypce piaskowej	m		
d.1	0401-01		m	15.300	
	analogia				
		15.30			
				RAZEM	15.300
10	KNNR 6	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - podbudowa tłuczniowa	m ²		
d.1	1005-01		m ²	145.520	
		145.52			
				RAZEM	145.520
11	KNK 2-06	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m ²		
d.1	0309-08		m ²	332.100	
		332.10			
				RAZEM	332.100
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (war-	m ²		
d.1	0309-02	stwa ścieralna)	m ²	332.100	
		332.10			
				RAZEM	332.100
2		Roboty naprawczo konserwacyjne			
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03		szt.	3.000	
		3.00			
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.2	1406-02		szt.	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-18	Wymiana skrzynki zasuw - demontaż istniejących skrzynek i montaż nowych	kpl.		
d.2	0205-02		kpl.	6.000	
	analogia				
		6.00			
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04		szt.	11.000	
		11.00			
				RAZEM	11.000