

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Hadra
ADRES INWESTYCJI : Gmina Herby, ul. Szkolna w m. Hadra
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : Lubliniecka 33, 42-284 Herby

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2018

WÓJT
mgr Michał Burek
Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Hadra					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.550	km	0.550	
				RAZEM	0.550
2	KNR AT-03	Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 1,5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	Krotność = 1.5	m ²	2943.600	
	analogia	5.3*550+13+15.6		RAZEM	2943.600
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m ²		
d.1	0102-03/04	analogia	m ²	385.000	
		550*0.7		RAZEM	385.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	analogia	m ²	275.000	
		550.00*0.50		RAZEM	275.000
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu i materiałów pozyskanych z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.1	1103-04		m ³	129.954	
	1103-05	385*0.08+2943.6*0.015+275.0*0.20		RAZEM	129.954
2	45233100-0	ELEMENTY ULIC			
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem -POSZERZENIE ŁAWY POD ŚCIEK	m ³		
d.2	0402-04	550*0.012	m ³	6.600	
				RAZEM	6.600
7	KNR 2-31	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0607-04	analogia	m	550.000	
		550		RAZEM	550.000
3	45233000-9	PODBUDOWY			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-05		m ²	275.000	
	0114-06	550*0.5		RAZEM	275.000
4	45233200-1	NAWIERZCHNIE			
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.4	0202-01	550*0.5	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0310-01		m ²	275.000	
	0310-02	550*0.5		RAZEM	275.000
11	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.4	0202-01	550.00*5.10+13.00+15.60	m ²	2833.600	
				RAZEM	2833.600
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.4	0310-05		m ²	2833.600	
	0310-06	2833.600		RAZEM	2833.600
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.5	1406-02	15.00	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000