
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont sięgacza ul. Lompy w m. Kalina
ADRES INWESTYCJI : Gmina Herby, m. Kalina ul. Lompy
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : Lubliniecka 33, 42-284 Herby
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sięgacza ul. Lompy w m. Kalina					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-	km		
d.1	0119-03	nym			
		0.0592	km	0.059	
				RAZEM	0.059
2	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w	m ³		
d.2	0217-06	gruncie kat. III			
		2*9.6	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
3	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m	m ³		
d.2	0230-01	w gruncie kat. I-III			
		19.2-2*0.79-0.75	m ³	16.870	
				RAZEM	16.870
4	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2	0236-03				
		16.87	m ³	16.870	
				RAZEM	16.870
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości	m ²		
d.2	0101-03	jezdni			
		239.78	m ²	239.780	
				RAZEM	239.780
6	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI - zjazdy	m ²		
d.2	0101-03				
	analogia				
		27.12+18.87+25.1	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
3	45231110-9	ZABEZPIECZENIE INNYCH URZĄDZEŃ I ODWODNIENIE			
7	KNR 5-02	Zabezpieczenie kabli rurą ochronną dwudzielną 110mm	m		
d.3	0201-03				
	analogia				
		7.5+7.5+13.5	m	28.500	
				RAZEM	28.500
8	KNR 2-18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez	szt.		
d.3	0625-02	syfonu - PŁASKI WPUST			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -PODSYPKA	m ³		
d.3	1411-03				
		0.2*(0.2+2*0.2)*4.25	m ³	0.510	
				RAZEM	0.510
10	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC-U (lite) SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm- PRZYKANA-	m		
d.3	0408-03	LIKI			
		4.25	m	4.250	
				RAZEM	4.250
11	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -OBSYPKA	m ³		
d.3	1411-03				
		4.25*2*0.2*0.2	m ³	0.340	
				RAZEM	0.340
12	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -ZASYPKA	m ³		
d.3	1411-03				
		0.2*(0.2+2*0.2)*4.25	m ³	0.510	
				RAZEM	0.510
4	45233000-9	PODBUDOWY			
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm-	m ²		
d.4	0114-05	jezdni			
	0114-06				
		239.78	m ²	239.780	
				RAZEM	239.780
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm-	m ²		
d.4	0114-05	zjazdu			
	0114-06				
		71.09	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
5	45233100-0	ELEMENTY ULIC			
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04				
		170.26*0.093	m ³	15.834	
				RAZEM	15.834
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione w wymiarach 15x22 cm	m		
d.5	0403-05				
	analogia				
		170.26	m	170.260	
				RAZEM	170.260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	45233200-1	NAWIERZCHNIE			
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu o grubości 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.6	0511-03	towo-piaskowej - KOLOR SZARY	m ²	239.780	
		239.78			
				RAZEM	239.780
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu o grubości 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.6	0511-03	towo-piaskowej - KOLOR CZEWRONY	m ²	65.700	
		1.2+4.6+5.4+4+0.9+4.2+30.7+14.7			
				RAZEM	65.700
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.7	1406-03		szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
20	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.7	1406-04		szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.7	0510-01		m ²	59.200	
		0.5*59.2*2			
				RAZEM	59.200