

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe


NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hadrze
ADRES INWESTYCJI : Hadra ul. Piaskowa 2
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : Lubliniecka 33, 42-284 Herby

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2018


mgr Iwona Burek
Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hadrze					
1	1	pomieszczenie nr 1			
1	KNR 4-04	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0602-01	2,1x1x0,3			
		0.63	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
2	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone - zbrojenie podjazdu dla inwalidów	t		
d.1	0290-02	0.02	t	0.020	
				RAZEM	0.020
3	KNR 2-02	Belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu - podjazd dla inwalidów	m ³		
d.1	0218-07	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	13.79	m ²	13.790	
				RAZEM	13.790
5	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	13.79	m ²	13.790	
				RAZEM	13.790
6	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-05	13.79	m ²	13.790	
				RAZEM	13.790
7	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1	202 2809-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR AT-12	Obudowy instalacji grzewczej ceownikiem metalowym	m ²		
d.1	0302-01	4.5	m ²	4.500	
	analogia			RAZEM	4.500
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 2	Żywiczne tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane ręczne - o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm	m ²		
d.1	1004-01	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	24.36	m ²	24.360	
				RAZEM	24.360
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02	24.36	m ²	24.360	
				RAZEM	24.360
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	24.36	m ²	24.360	
				RAZEM	24.360
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01	1x2,1x0,3			
		0.63	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
16	KNR 4-01	Przemurowanie węgarków 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		
d.1	0314-04	2,1+2,1	m	4.200	
		4.2		RAZEM	4.200
17	KNR 0-19	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - skrzydło drzwiowe (100) i ościeżnica z demontażu do ponownego montażu.	m ²		
d.1	1023-12				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
2		pomieszczenie nr 2			
18 d.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi wewnętrzne płytowe (90) wraz ościeżnicą i okuciami	m ²		
		1.89	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
19 d.2	KNR 4-01 0314-04	Przemurowanie węgarków 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		
		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
20 d.2	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
		1.26	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
21 d.2	KNR 13-23 0103-03	Wykucie ręczne otworów dla rur grzewczych 5x0,1x0,2	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
22 d.2	KNR 4-02 0502-03	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 32 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy 5	m		5.000
		4.5	msc.	4.500	
				RAZEM	4.500
23 d.2	KNR 0-31 0206-02	Grzejniki stalowe montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		pomieszczenie nr 3			
24 d.3	KNR AT-12 0302-01	Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
		10.85	m ²	10.850	
				RAZEM	10.850
25 d.3	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne płytowe (100) wraz z ościeżnicą i okuciami	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
26 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		21.15	m ²	21.150	
				RAZEM	21.150
27 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
28 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
4		pomieszczenie nr 4			
29 d.4	KNR AT-12 0302-01	Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
30 d.4	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne płytowe (100) wraz z ościeżnicą i okuciami	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
31 d.4	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie paneli na ścianach	m ²		
		7.56	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
32 d.4	KNR 13-23 0103-03	Wykucie ręczne otworów dla rur grzewczych 4x0,1x0,2	m ³		
		0.08	m ³	0.080	
				RAZEM	0.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4	kpl.		
d.4	0516-04	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
d.4	0702-02	18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
35	Kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej z oświetleniem 4 miejsca	kpl		
d.4		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	Kalk. własna	Wykonanie instalacji wentylacyjnej	kpl		
d.4		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.4	0713-01	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
38	NNRNKB	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.4	202 1134-02	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
39	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.4	1505-01	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
5		obrobienie bramy i drzwi			
40	KNR-W 4-01	Skucie nierówności	m ²		
d.5	0211-03	2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
41	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków drzwi i bramy	m ²		
d.5	0710-06	7.6	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
6		wywiezienie gruzu budowlanego i odpadów			
42	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
d.6	0108-19	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
43	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.6	0108-20	Krotność = 6	m ³	2.500	
		2.5		RAZEM	2.500
44	Kalk. Ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
d.6		2.16	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160