

Herby 25.07.2018 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Nr IZ.271.65.2018 pn. „Przebudowa ul. Orzechowej w Lisowie” ogłoszonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 586677-N-
2018 w dniu 2018-07-10

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dnia 25.07.2018 r. zamawiający powziął informację, że przedmiar robót jest obciążony błędem. Niezgodność polega błędnym zapisie w pozycji nr 16 przedmiaru robót - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1040,22 m², projekt natomiast zakłada wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 716,90 m². W związku z powyższym Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru robót i przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 31.07.2018 r. do godz. 09:00.

Jednocześnie informuję, że zmianie ulega również termin wniesienia wadium, Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium zgodnie z treścią SIWZ.


mgr Iwona Burek

Załącznik:

1. Aktualny przedmiar robót z dnia 25.07.2018r.

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Orzechowej w Lisowie
ADRES INWESTYCJI : Gmina Herby, ul. Orzechowa w Lisowie
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : Lubliniecka 33, 42-284 Herby
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2018


mgr Iwona Burek
Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-101; 3574-105
NIP 579-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.1763	km	0.176	
				RAZEM	0.176
2	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0217-06	5*1.5*1.5*1.8+(5.75+0.4+0.2+1.15+3.6)*2*2	m ³	64.650	
				RAZEM	64.650
3	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.2	0230-01	64.65-5*0.29-(5.75+0.4+0.2+1.15+3.6)*0.6*0.6	m ³	59.204	
				RAZEM	59.204
4	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2	0236-03	59.204	m ³	59.204	
				RAZEM	59.204
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²		
d.2	0101-03	Krotność = 1.5	m ²	716.900	
		716.9		RAZEM	716.900
3	45231110-9	ZABEZPIECZENIE INNYCH URZĄDZEŃ I ODWODNIENIE			
6	KNR 5-02	Zabezpieczenie kabli rurą ochronną dwudzielną 110mm	m		
d.3	0201-03	analogia	m	212.500	
		1.5+14.5+98+68+5.5+5+20		RAZEM	212.500
7	KNR 2-18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - PŁASKI WPUST	szt.		
d.3	0625-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -PODSYPKA	m ³		
d.3	1411-03	0.2*(0.2+2*0.2)*(5.75+0.4+0.2+1.15+3.6)	m ³	1.332	
				RAZEM	1.332
9	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC-U (lite) SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm-PRZYKANALIKI	m		
d.3	18 0408-03	5.75+0.4+0.2+1.15+3.6	m	11.100	
				RAZEM	11.100
10	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -OBSYPKA	m ³		
d.3	1411-03	(5.75+0.4+0.2+1.15+3.6)*2*0.2*0.2	m ³	0.888	
				RAZEM	0.888
11	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -ZASYPKA	m ³		
d.3	1411-03	(5.75+0.4+0.2+1.15+3.6)*(0.2+2*0.2)*0.2	m ³	1.332	
				RAZEM	1.332
4	45233000-9	PODBUDOWY			
12	KNR 2-31	W-wa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszankami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Rm=	m ²		
d.4	0111-03	2,5MPa	m ²	716.900	
	0111-04	716.9		RAZEM	716.900
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- jezdnia	m ²		
d.4	0114-05	716.9	m ²	716.900	
	0114-06			RAZEM	716.900
5	45233100-0	ELEMENTY ULIC			
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - POD KRAWĘŻNIK	m ³		
d.5	0402-04	(10.2+179.8+178.4+16.3)*0.093	m ³	35.777	
				RAZEM	35.777
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm	m		
d.5	0403-05	10.2+179.8+178.4+16.3	m	384.700	
	analogia			RAZEM	384.700
6	45233200-1	NAWIERZCHNIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu o grubości 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej	m ²		
		716.90	m ²	716.900	
				RAZEM	716.900
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
17	KNR 2-31 d.7 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 2-31 d.7 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-01 d.7 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
		0.5*(179.8+178.4)	m ²	179.100	
				RAZEM	179.100