

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zjazdu z DW905 (ul. Lompy) na teren działki nr 552/18 w m. Kalina
ADRES INWESTYCJI : Gmina Herby, m. Kalina DW 905
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : Lubliniecka 33, 42-284 Herby
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

WÓJT
[Podpis]
mgr **Wojciech Burek**

Data opracowania
20.07.2018

Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa zjazdu z DW905 (ul. Lompy) na teren działki nr 552/18 w m. Kalina					
1 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²		
d.1	0101-03	44.65	m ²	44.650	
				RAZEM	44.650
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja	m ²		
d.1	0102-04/03	Krotność = 2 17.00*1.00	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu i materiałów pozyskanych z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	17.00*1.00*0.33	m ³	5.610	
				RAZEM	5.610
2 45233000-9 PODBUDOWY					
4	KNR 2-31	Górna w-wa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszankami doczeptynymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0111-03 0111-04	Rm=2,5MPa 44.65	m ²	44.650	
				RAZEM	44.650
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.2	0114-05 0114-06	44.65	m ²	44.650	
				RAZEM	44.650
3 45233100-0 ELEMENTY ULIC					
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	17.00*0.083+23.70*0.071	m ³	3.094	
				RAZEM	3.094
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm	m		
d.3	0403-05 analogia	9.70+5.00+9.00	m	23.700	
				RAZEM	23.700
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm	m		
d.3	0403-05 analogia	17.00	m	17.000	
				RAZEM	17.000
4 45233200-1 NAWIERZCHNIE					
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu o grubości 8 cm na podsyce cementowo-piaskowej - KOLOR GRAFITOWY	m ²		
d.4	0511-03	44.65	m ²	44.650	
				RAZEM	44.650
10	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.4	0202-01	8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
11	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4	0110-01 0110-02	17.00*0.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
12	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.4	0202-01	12.75	m ²	12.750	
				RAZEM	12.750
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0310-01 0310-02	17.00*0.75	m ²	12.750	
				RAZEM	12.750
14	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.4	0202-01	17.00	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.4	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm			
	0310-06				
		17.00	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
5		OZNAKOWANIE			
16	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,	szt.		
d.5	0703-03	informacyjnych			
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0702-01				
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,	szt.		
d.5	0703-02	ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - D46 i D47			
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywa-	m ²		
d.5	0706-03	nych na jezdni farbą chlorokauczukową			
		0.96	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960