

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu dla montażu wiat śmietnikowych w Lisowie przy ul. Budowlanych
ADRES INWESTYCJI : Lisów ul. Budowlanych
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : Lubliniecka 33, 42-284 Herby

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2018

WÓJT
Iwona Burek
mgr Iwona Burek
Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utworzenie terenu dla montażu wiat śmietnikowych w Lisowie przy ul. Budowlanych					
1		Utworzenie terenu dla montażu wiat śmietnikowych w Lisowie przy ul. Budowlanych			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - o głębokości 25 cm Krotność = 1.25 188.50	m ² m ²	 188.500	
				RAZEM	188.500
2	KNR 2-01 d.1. 0206-04 1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 188.50*0.25	m ³ m ³	 47.125	
				RAZEM	47.125
3	KNR 2-01 d.1. 0301-02 1	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - pod stopy fundamentowe 13*2*(0.40*0.40*0.80)	m ³ m ³	 3.328	
				RAZEM	3.328
4	KNR 2-21 d.1. 0218-03 1 analogia	Rozścielenie materiału z korytowania na terenie płaskim (188.50*0.25)+3.328	m ³ m ³	 50.453	
				RAZEM	50.453
1.2		Podbudowa			
5	KNR 2-31 d.1. 0114-03 2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - chodnik 29.00*6.50	m ² m ²	 188.500	
				RAZEM	188.500
6	KNR 2-31 d.1. 0114-08 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 188.50	m ² m ²	 188.500	
				RAZEM	188.500
7	KNR 2-31 d.1. 0105-07 2	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 188.50	m ² m ²	 188.500	
				RAZEM	188.500
1.3		Obrzeża, krawężniki			
8	KNR 2-31 d.1. 0401-01 3 obrzeże krawężnik	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II (6.50*2)+29.00 29.00	m m m	 42.000 29.000	
				RAZEM	71.000
9	KNR 2-31 d.1. 0402-04 3 obrzeże krawężnik	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 42.00*0.04 29.00*0.09	m ³ m ³ m ³	 1.680 2.610	
				RAZEM	4.290
10	KNR 2-31 d.1. 0407-01 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 42.00	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
11	KNR 2-31 d.1. 0403-05 3	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 29.00	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
12	KNR 2-02 d.1. 0203-01 3	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 3.328	m ³ m ³	 3.328	
				RAZEM	3.328
1.4		Nawierzchnia z kostki			
13	NNRNB d.1. 231 0511-03 4	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2 - H 1 - szara 29.00*6.50	m ² m ²	 188.500	
				RAZEM	188.500