

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa oświetlenia drogowego			
1	KNR 5-031 d.1 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrystym przy liczbie słupów 20	km		
		0.712+0.043	km	0.755	
				RAZEM	0.755
2	KNNR 5 d.1 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		755*0.4*0.7	m ³	211.400	
				RAZEM	211.400
3	KNNR 5 d.1 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne	m		
		667	m	667.000	
				RAZEM	667.000
4	KNNR 5 d.1 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka gładka, niebieskie, sztywne	m		
		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
5	KNNR 5 d.1 0723-01 D-07.07.01	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
6	KNNR 5 d.1 0713-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x35mm ²	m		
		69+667	m	736.000	
				RAZEM	736.000
7	KNNR 5 d.1 0707-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x35mm ²	m		
		887-736	m	151.000	
				RAZEM	151.000
8	KNNR 5 d.1 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4	m		
		887	m	887.000	
				RAZEM	887.000
9	KNNR 5 d.1 0605-08 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uzioł pionowy stalowy pomiedziowany fi 16mm 6m	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		755*0.4*0.7	m ³	211.400	
				RAZEM	211.400
11	KNNR 5 d.1 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - aluminiowy, stożkowy, kolor anodowany naturalny, o wysokości 8m z fundamentem prefabrykowanym, z wysięgnikiem, z tabliczką bezpiecznikową 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNNR 5 d.1 1003-03 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - YDYżo 3x1,5mm ² w rurce ochronnej RVKL 20mm 20	kpl.prz ew.		
			kpl.prz ew.	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNNR 5 d.1 1004-01 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa ze źródłem światła typu LED o mocy 81W - oprawa z płaską szybą, wykonana w całości z odlewów aluminium, stopień szczelności komory źródła światła IP66, zgodna ze specyfikacją oraz DP - BARWA NEUTRALNA 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNNR 5 d.1 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 5 d.1 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR 5-031 d.1 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.775	km	0.775	
				RAZEM	0.775
17	KNNR 5 d.1 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		20	pomiar	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNNR 5 d.1 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.		
		20	odc.	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNNR 5 d.1 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
20	KNNR 5 d.1 0401-01 D-07.07.01	szafka sterownicza zgodna z DP	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000