

Herby 25.02.2019 r.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego IZ.271.7.2019.Z

Ogólny zakres robót na wykonanie zamówienia pn.:

„ Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na remont pomieszczeń budynków OSP w gminie Herby”

Część 1 zamówienia:

„Remont pomieszczeń w budynku OSP w m. Chwostek, ul. Plac Kopernika”

Pomieszczenia przeznaczone do remontu: kuchnia, WC dla personelu kuchni, zmywak, magazyn naczyń, chłodnia.

Zakres robót we wszystkich wyżej wymienionych pomieszczeniach obejmuje:

- a) Uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, starych farb i zacieków - użycie zaprawy tynkarskiej
- b) Demontaż starej glazury podłogowej i ściennej
- c) Ułożenie płytek podłogowych i ściennych ceramicznych, klasa, format i kolor do ustalenia
- d) Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicami
- e) Montaż drzwi wraz z ościeżnicami
- f) Wymiana grzejników, muszli klozetowych, baterii umywalkowych
- g) Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową, wewnętrzną w kolorze białym
- h) Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową, wewnętrzną – kolor do ustalenia

Część 2 zamówienia:

„Remont pomieszczeń w budynku OSP w m. Kalina, ul. Lompy”

Pomieszczenia przeznaczone do remontu: korytarz od wejścia głównego do pomieszczeń na piętrze wraz z klatką schodową, sala zebrań, toalety na piętrze.

Zakres robót we wszystkich wyżej wymienionych pomieszczeniach obejmuje:

- a) Uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, starych farb i zacieków - użycie zaprawy tynkarskiej
- b) Demontaż starej glazury podłogowej i ściennej
- c) Demontaż okładzin sufitów z tworzyw sztucznych (siding)
- d) Montaż sufitu podwieszanego
- e) Ułożenie płytek podłogowych i ściennych ceramicznych, klasa, format i kolor do ustalenia
- f) Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicami
- g) Montaż drzwi wraz z ościeżnicami
- h) Wymiana grzejników, muszli klozetowych, baterii umywalkowych
- i) Przebudowa instalacji elektrycznej – zmiana oświetlenia z bocznego na górne
- j) Przebudowa instalacji wody ciepłej, zaopatrzenie w cw z bojlera zlokalizowanego na parterze
- k) Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń WC
- l) Usunięcie ścianki działowej w pomieszczeniu WC
- m) Izolacja istniejącego przewodu kominowego wewnątrz pomieszczenia
- n) Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową, wewnętrzną w kolorze białym
- o) Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową, wewnętrzną – kolor do ustalenia

21

Część 3 zamówienia:

„Remont pomieszczeń w budynku OSP w m. Tanina, ul. Strażacka”

Pomieszczenia przeznaczone do remontu: sala zebrań, korytarz, łazienka i WC

Zakres robót we wszystkich wyżej wymienionych pomieszczeniach obejmuje:

- a) Uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, starych farb i zacieków - użycie zaprawy tynkarskiej
 - b) Demontaż starej glazury podłogowej i ściennej
 - c) Montaż podłogi z paneli, listew przyściennych
 - d) Burzenie i wznoszenie ścian działowych
 - e) Ułożenie płytek podłogowych i ściennych ceramicznych, klasa, format i kolor do ustalenia
 - f) Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicami
 - g) Montaż drzwi wraz z ościeżnicami
 - h) Wymiana grzejników, muszli klozetowych, baterii umywalkowych
 - i) Przebudowa instalacji elektrycznej
 - j) Przebudowa instalacji wod-kan
 - k) Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń WC
-
- l) Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową, wewnętrzną w kolorze białym
 - m) Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową, wewnętrzną – kolor do ustalenia

Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w budynkach OSP celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.