

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Droniowickiej w miejscowości Mochała
ADRES INWESTYCJI : ul. Droniowicka, Mochała
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : UL. LUBLINIECKA 33, 42-284 HERBY
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2019 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Jurek
Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-101; 3574-105
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Droniowickiej w m. Mochała					
1	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzyście przy liczbie słupów 13	km		
		0.453	km	0.453	
				RAZEM	0.453
2	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		453*0.4*0.7	m ³	126.840	
				RAZEM	126.840
3	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 110, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 110, ścianka gładka, niebieskie, sztywne, wzmocnione	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNNR 5 0723-02 D-07.07.01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNNR 5 0713-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x35mm ²	m		
		27+24	m	51.000	
				RAZEM	51.000
7	KNNR 5 0707-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x35mm ²	m		
		522-51	m	471.000	
				RAZEM	471.000
8	KNNR 5 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4	m		
		522	m	522.000	
				RAZEM	522.000
9	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		453*0.4*0.7	m ³	126.840	
				RAZEM	126.840
10	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup kompozytowy zabudowany na fundamencie 6m - kolor zielony	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
11	KNNR 5 1003-02 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDYżo 3x1,5mm ² w rurce ochronnej RVKL 20mm	kpl.prz ew.		
		13	kpl.prz ew.	13.000	
				RAZEM	13.000
12	KNNR 5 1004-01 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa ze źródłem światła z trzonkiem E27, kloszem przezroczystym i daszkiem	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
13	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
14	KNNR 5 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.453	km	0.453	
				RAZEM	0.453
16	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		13	pomiar	13.000	
				RAZEM	13.000
17	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		13	odc.	13.000	
				RAZEM	13.000
18	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000

