GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Załącznik nr 13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Taninie ; część I – wymiana instalacji elektrycznej; część II – dostawa i montaż paneli podłogowych"
Część II: „Dostawa i montaż paneli podłogowych w sali narad budynku OSP w Taninie".

1. Zakres rzeczowy zamówienia:
   a. Demontaż istniejących listew przypodłogowych.
   b. Wyrównanie powierzchni istniejącej podłogi płytami OSB (zgodnych z poniższą specyfikacją) w celu odpowiedniego przygotowania podłoża do późniejszych prac montażowych.
   c. Dostawa i montaż podkładów i paneli podłogowych (zgodnych z poniższą specyfikacją).
   d. Wykończenie gotowej podłogi listwami przypodłogowymi w kolorze paneli oraz listwami progowymi.

Specyfikacja płyt OSB:
Płyta OSB-3 pióro-wpust o grubości 22mm
Specyfikacja podkładu pod panele przeznaczonego do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu, wyciszający podłogę.
Wysokość: 4 mm – podkład poliuretanowo-mineralny (PUM)
Specyfikacja paneli laminowanych.
Klasa ścieralności: Kl.32/AC 5
Struktura: drewno
Grubość: 10 mm
Fuga: nie
Typ: 1 lamelowy
Kolorystyka: drewno - dąb
Tonacja: ciemna
Szczegółowe uzgodnienia w zakresie ostatecznego doboru paneli do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie wykonywania robót.

2. Inne wymogi

Wymogiem Zamawiającego jest, aby wybrany Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowane mają być panele podłogowe. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie podłoża pod panele, dowóz podkładów, paneli podłogowych oraz listew, wniesienie do wskazanego pomieszczenia oraz montaż wraz z wykończeniem we wskazanym miejscu. Do Wykonawcy należy również wywóz i utylizacja materiałów zbędnych powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

3. Potwierdzenie wykonania.

Potwierdzeniem wykonania montażu paneli podłogowych będzie spisanie protokołu odbioru.

WÓJT
mgr Iwona Burek