PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI	:	"Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Kalinie".Część I : "Wymiana instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach budynku remizy OSP"
ADRES INWESTYCJI	:	Gmina Herby, Kalina
INWESTOR	:	GMINA HERBY
ADRES INWESTORA	:	UL. LUBLINIECKA 33, 42-284 HERBY
BRANŻA	:	Elektryczna
DATA OPRACOWANIA	:	10.05.2019

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

WÓJT
mgr Irena Burek

Data opracowania
10.05.2019

Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Kalinie".Część I :					
"Wymiana instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach budynku remizy OSP"					
1	KNNR-W 9 0201-02	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 - rozdzielnica zgodnie z dokumentacją projektową,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2	KNNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
3	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
4	KNNR-W 9 0404-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	**11.000**
5	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
6	KNNR-W 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	**80.000**
7	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	**150.000**
8	KNNR 5 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		7	otw.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
9	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5mm2 450/750V	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	**120.000**
10	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 4x1,5mm2 450/750V	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	**30.000**
11	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x2,5mm2 450/750V	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	**80.000**
12	KNNR 5 0511-01	Oprawy LED hermetyczny, 28W IP 44	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
13	KNNR 5 0511-01	Oprawy LED hermetyczny, 28W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
14	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	**11.000**
15	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	**11.000**
16	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	**11.000**
17	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
18	KNNR 5 0307-02	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9378 dla Gmina Herby

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - Przewód Cu w izolacji żółto-zielonej 25mm2	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
21	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		1*12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
23	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3		
		0.8	m^3	0.800	
				RAZEM	0.800
24	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt		
		10	punkt	10.000	
				RAZEM	10.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9378 dla Gmina Herby