

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sanitariatów oraz konstrukcji dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie,
Etap V - Przebudowa sanitariatów - sala kominkowa
ADRES INWESTYCJI : 42-284 Olszyna
INWESTOR : Gmina Herby
ADRES INWESTORA : ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2020

Poziom cen : I kw 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

WÓJT
mgr Jwona Burek

Data opracowania
11.05.2020

Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa sanitariatów oraz konstrukcji dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, Etap V - Przebudowa sanitariatów - sala kominkowa					
1		Remont istniejącej podłogi drewnianej.			
1	KNR 4-01	analogia: (DEMONTAŻ DRZWI SZER 80 CM) - wejściowe do sali tanecznej od strony korytarza - 1 szt. , korytarz - 1 szt. (DEMONTAŻ DRZWI SZER 70 CM) - korytarz - 1 szt.	szt.		
d.1	0354-07	3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (SKRZYDŁA 80 CM)	szt.		
d.1	0354-04	3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wraz z okuciami - 2 szt (80), 1 szt.(70)	m ²		
d.1	1017-01	4.80	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
4	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie (80 - 2 szt.) i (70 - 1 szt.)	szt.		
d.1	02 1025-01	3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-01	Rozbiórka cokołków - analogia demontaż listew drewnianych przypodłogowych	m		
d.1	0808-08	30.18	m	30.18	
				RAZEM	30.18
6		Wykonanie stopnia schodowego betonowego o wymiarach 0,10x0,20x2,00 m w celu zabezpieczenia odcinka instalacji c.o. nad poziomem podłogi w pomieszczeniu świetlicy. Okładzina stopnia drewnem, odcinek instalacji c.o. w rurze ochronnej.	szt		
d.1	wycena indywidualna	1.00	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 4-	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - listwy nowe	m		
d.1	01 0815-08	30.18	m	30.18	
				RAZEM	30.18
8	KNR-W 4-	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
d.1	01 0816-03	50.68	m ²	50.68	
				RAZEM	50.68
9	KNR-W 4-	Szpachlowanie szczelin i ubytków podłogi drewnianej	m ²		
d.1	01 0819-04	50.68*0.10	m ²	5.07	
				RAZEM	5.07
10	KNR-W 4-	Trzykrotne lakierowanie podłóg drewnianych - 1 x lakier podkładowy; 2 x lakier nawierzchniowy półmat	m ²		
d.1	01 0819-07	50.68	m ²	50.68	
				RAZEM	50.68
11	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie listew przyściennych	m		
d.1	01 1217-03	30.18	m	30.18	
				RAZEM	30.18
2		Roboty wykończeniowe malowanie ścian i sufitów.			
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚWIETLICA POM. 0.05	m ²		
d.2	1202-09	50.68	m ²	50.68	
				RAZEM	50.68
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m ²		
d.2	202 1134-01	50.68	m ²	50.68	
				RAZEM	50.68
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-06	50.68	m ²	50.68	
				RAZEM	50.68
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	50.68	m ²	50.68	
				RAZEM	50.68
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚWIETLICA POM. 0.05	m ²		
d.2	1202-09	(5.04*2.77)*2+(10.05*2.77)*2	m ²	83.60	
				RAZEM	83.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	83.60	
		83.60		RAZEM	83.60
18	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabry-	m ²		
d.2	02 0830-04	kowanych i betonów wylewanych	m ²	83.60	
		83.60		RAZEM	83.60
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.2	1505-03	podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	83.60	
		83.60		RAZEM	83.60

