

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Herbach
ADRES INWESTYCJI : ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
INWESTOR : Gmina Herby
ADRES INWESTORA : ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Jacek Gorzyński
DATA OPRACOWANIA : marzec 2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Docieplenie ścian	1	9
2	Docieplenie stropu na strychu	10	18
3	Docieplenie syfitu archiwum	19	20
4	Wymiana stolarki otworowej	21	25
5	Roboty towarzyszące	26	28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Docieplenie ścian			
1	KNR K-08	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m ²		
d.1	0101-07		m ²	20.09	
		20.09			
				RAZEM	20.09
2	KNR K-08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m ²		
d.1	0101-08		m ²	20.09	
		20.09			
				RAZEM	20.09
3	KNR K-08	Zmycie mechaniczne podłoża	m ²		
d.1	0101-01		m ²	132.70	
		46.5*3 -(1.6*2+1.8*2)			
				RAZEM	132.70
4	KNR K-08	Dwukrotne mycie podłoża preparatem grzybobójczym	m ²		
d.1	0101-05		m ²	132.70	
		46.5*3 -(1.6*2+1.8*2)			
				RAZEM	132.70
5	KNR K-08	Dwukrotne gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0101-06		m ²	132.70	
		46.5*3 -(1.6*2+1.8*2)			
				RAZEM	132.70
6	KNR AT-31	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 12cm - sciana wewnętrzna	m ²		
d.1	0204-03	(bez wyprawy), styropian 0,040	m ²	132.70	
		46.5*3 -(1.6*2+1.8*2)			
				RAZEM	132.70
7	KNR AT-31	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grubości 3cm w systemie bez wyprawy	m ²		
d.1	0204-07		m ²	5.82	
		(2*8+1.8+1.6)*0.3			
				RAZEM	5.82
8	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły	m ²		
d.1	0704-02	poz.6	m ²	132.70	
				RAZEM	132.70
9	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1	0702-01		m	33.40	
		(2*8+1.8+1.6)+14			
				RAZEM	33.40
2		Docieplenie stropu na strychu			
10	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych - demontaż desek podłogowych strychu	m ²		
d.2	0428-01		m ²	283.700	
		108+115.5+60.2			
				RAZEM	283.700
11	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.2	0440-03		m ²	283.700	
		108+115.5+60.2			
				RAZEM	283.700
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek ok.6cm	m ²		
d.2	0429-02		m ²	283.700	
		108+115.5+60.2			
				RAZEM	283.700
13	KNR-W 4-01	Impregnacja metodą smarowania preparatami solowymi bali lub krawędziaków o powierzchni odgrzybiania ponad 10m2 - dwukrotne - (impregnacja konstrukcji stropu)	m ²		
d.2	0614-07		m ²	283.700	
		108+115.5+60.2			
				RAZEM	283.700
14	KNR-W 4-01	Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt z twardej wełny mineralnej grub. 8cm	m ²		
d.2	0604-03	przestrzeni między belkowej istniejących stropów drewnianych, z ułożeniem pod ślepym pułapem	m ²	283.700	
		108+115.5+60.2			
				RAZEM	283.700
15	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt	m ²		
d.2	2007-02		m ²	283.70	
		108+115.5+60.2			
				RAZEM	283.70
16	KNR-W 4-01	Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt z twardej wełny mineralnej grub. 12cm	m ²		
d.2	0604-03	przestrzeni między belkowej istniejących stropów drewnianych, z ułożeniem pomiędzy rusztem drewnianym	m ²	283.700	
		108+115.5+60.2			
				RAZEM	283.700
17	KNR K-05	Mocowanie folii - paraizolacja	m ²		
d.2	0103-02	poz.10	m ²	283.70	
				RAZEM	283.70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-21	Płyty wiórowe OSB	m ²		
d.2	4007-03	poz.10	m ²	283.70	
				RAZEM	283.70
3		Docieplenie syfitu archiwum			
19	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
d.3	0429-06	32.20	m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
20	NNRNKB 11	Sufity jednowarstwowe podwieszane na ruszcie metalowym, wełna mineralna	m ²		
d.3	2030-01	20cm	m ²	32.200	
		32.20		RAZEM	32.200
4		Wymiana stolarki otworowej			
21	KNR 0-19	Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe aluminiowe	m ²		
d.4	0929-10	1.6*2+1.8*2	m ²	6.8	
				RAZEM	6.8
22	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m		
d.4	0708-02	16+1.6+1.8	m	19.40	
				RAZEM	19.40
23	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²		
d.4	2009-05	19.4*0.3	m ²	5.82	
				RAZEM	5.82
24	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m ²		
d.4	1134-02	poz.23	m ²	5.82	
				RAZEM	5.82
25	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.4	1505-01	poz.23	m ²	5.82	
				RAZEM	5.82
5		Roboty towarzyszące			
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³		
d.5	0108-11	poz.10*0.1+2.6	m ³	30.97	
				RAZEM	30.97
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
d.5	0108-12	Krotność = 12	m ³	30.97	
		poz.26		RAZEM	30.97
28		Kalkulacja indywidualna Koszt składowania gruzu.	m ³		
d.5		poz.26	m ³	30.97	
				RAZEM	30.97