



GRZYBUD Paweł Grzybek

Kubiki 2, 97-525 Wielgomłyny,
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie stropu w budynku remizy OSP w Chwostku
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 3291/204, obręb 0001 Chwostek, 42 - 284 Herby
INWESTOR : Gmina Herby
ADRES INWESTORA : Ul. Lubliniecka 33, 42 - 284 Herby

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Grzybek
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozdział Kody CPV:45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
1.1		Roboty rozbiórkowe wewnętrzne budynku			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0604-03 analogia	Demontaż Izolacji	m ²		
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
1.2		Wywozy			
2 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiału pochodącego z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Izolacje			
3 d.1.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
4 d.1.3	KNR 9-12 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych	m ²		
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
5 d.1.3	KNR 9-12 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 10	m ²		
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
6 d.1.3	KNR K-05 0105-03 analogia	Wykonanie podkonstrukcji pod płytę OSB	m ²		
		55	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
7 d.1.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 25mm	m ²		
		55	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000