



GRZYBUD Paweł Grzybek

Kubiki 2, 97-525 Wielgomłyny,
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont kotłowni węglowej, instalacji c.o., c.w.u., w budynku remizy OSP w Chwostku
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 3291/204, obręb 0001 Chwostek, 42 - 284 Herby
INWESTOR : Gmina Herby
ADRES INWESTORA : Ul. Lubliniecka 33, 42 - 284 Herby

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Grzybek
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozdział Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
1.1		Roboty rozbiórkowe w budynku			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
		13,02	m ²	13,020	
				RAZEM	13,020
3 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.2	m ²	13,020	
				RAZEM	13,020
4 d.1.1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Wywozy gruzu.			
5 d.1.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		poz.2*0,02+poz.3*0,06	m ³	1,042	
				RAZEM	1,042
6 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km	m ³		
		poz.5	m ³	1,042	
				RAZEM	1,042
7 d.1.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km	m ³		
		Krotność = 3	m ³	1,042	
		poz.6			
				RAZEM	1,042
8 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	Oplata za składowanie.	m ³		
		poz.6	m ³	1,042	
				RAZEM	1,042
1.3		Warstwy podkładowe			
9 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m ²		
		13,02*2	m ²	26,040	
				RAZEM	26,040
10 d.1.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.9	m ²	26,040	
				RAZEM	26,040
11 d.1.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	26,040	
		poz.9			
				RAZEM	26,040
1.4		Zamurowania			
12 d.1.4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0,63*1,95*0,4	m ³	0,491	
				RAZEM	0,491
1.5		Tynki wewnętrzne.			
13 d.1.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(2,72*2+4,7*2)*2,5	m ²	37,100	
				RAZEM	37,100
14 d.1.5	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		13,02	m ²	13,020	
				RAZEM	13,020
1.6		Stolarka drzwiowa.			
15 d.1.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe EI60 D6	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
1.7		Posadzki.			
16 d.1.7	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		13,02	m ²	13,020	
				RAZEM	13,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.16	m ²	13,020	
				RAZEM	13,020
1.8		Płytkowanie ścian.			
18 d.1.8	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.13	m ²	37,100	
				RAZEM	37,100
19 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.18	m ²	37,100	
				RAZEM	37,100
1.9		Roboty malarskie.			
20 d.1.9	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		13,02	m ²	13,020	
				RAZEM	13,020