
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w Kalinie przy ul. Lipowej
ADRES INWESTYCJI : Kalina ul. Lipowa
INWESTOR : GMINA HERBY UL. LUBLINIECKA 33, 42-284 HERBY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2020

Poziom cen :

WYKONAWCA :

Data opracowania
26.08.2020

INWESTOR :

WÓJT

mgr inż. Andrzej Burek
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodnika w miejscowości Kalina ul. Lipowa					
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.553	km km	0.553	
				RAZEM	0.553
2		Rozbiórki			
2 KNR 2-31 d.2 0815-01 analogia		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. Analogia - rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. 553.00*0.90	m ² m ²	497.700	
				RAZEM	497.700
3 KNR 2-31 d.2 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 553.00	m m	553.000	
				RAZEM	553.000
3		Roboty ziemne			
4 KNR 2-31 d.3 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 553.00*0.90	m ² m ²	497.700	
				RAZEM	497.700
5 KNR 2-31 d.3 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - do głębokości 25 cm 553.00*0.90	m ² m ²	497.700	
				RAZEM	497.700
6 KNR 2-01 d.3 0206-01		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (553.00*0.90*0.25)+(553.00*0.08)	m ³ m ³	168.665	
				RAZEM	168.665
7 KNR 2-01 d.3 0214-01		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 18 168.665	m ³ m ³	168.665	
				RAZEM	168.665
4		Elementy ulic			
8 KNR 2-31 d.4 0402-04		Ława pod obrzeża betonowa z oporem 553.00*0.08	m ³ m ³	44.240	
				RAZEM	44.240
9 KNR 2-31 d.4 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, M - obrzeża chodnikowe z odzysku 90% 553.00	m m	553.000	
				RAZEM	553.000
5		Podbudowy			
10 KNR 2-31 d.5 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 553.00*0.90	m ² m ²	497.700	
				RAZEM	497.700
11 KNR 2-31 d.5 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 553.00*0.90	m ² m ²	497.700	
				RAZEM	497.700
12 KNR 2-31 d.5 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 553.00*0.90	m ² m ²	497.700	
				RAZEM	497.700
6		Nawierzchnie			
13 KNR 2-31 d.6 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. M - kostka brukowa betonowa odzysk 90% 553.00*0.90	m ² m ²	497.700	
				RAZEM	497.700
7		Inne roboty			
14 KNR 2-31 d.7 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15 KNR 2-31 d.7 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

