

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Podleśnej w miejscowości Piłka
ADRES INWESTYCJI : Gmina Herby, ul. Podleśna w Piłce
INWESTOR : GMINA HERBY
ADRES INWESTORA : Lubliniecka 33, 42-284 Herby
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cholerzyński - inspektor UG Herby
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2021

WYKONAWCA :

Data opracowania
11.03.2021

INWESTOR :

WÓJT
mgr inż. Marek Burek

Data zatwierdzenia

GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 HERBY
tel./fax 34 3574-100; 3574-101
NIP 575-18-65-335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ul. Podleśnej w miejscowości Piłka					
1 45100000-8 D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych i zabezpieczenie punktów osnowy- trasa drogi w terenie równinnym 0.173	km		
d.1	0119-03		km	0.173	
				RAZEM	0.173
2 45100000-8 D-04.01.01 ROBOTY ZIEMNE					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 27 cm 609.8+173*(0.2+0.2)	m ²		
d.2	0101-01 0101-02		m ²	679.000	
				RAZEM	679.000
3	KNR 4-04	Wywiezienie materiałów pozyskanych z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km poz.2*0.27	m ³		
d.2	1103-04 1103-05		m ³	183.330	
				RAZEM	183.330
3 45233000-9 D-04.04.02b - PODBUDOWA					
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 20 cm 609.8	m ²		
d.3	0114-05 0114-06		m ²	609.800	
				RAZEM	609.800
4 45233100-0 D-08.01.01b - ELEMENTY ULIC					
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (poz.6)*0.093	m ³		
d.4	0402-04		m ³	32.829	
				RAZEM	32.829
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 353	m		
d.4	0403-05		m	353.000	
				RAZEM	353.000
5 45233200-1 D-05.03.05a; D-05.03.05b; D-04.03.01 - NAWIERZCHNIA					
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² poz.4	m ²		
d.5	0202-01		m ²	609.800	
				RAZEM	609.800
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.4	m ²		
d.5	0310-01		m ²	609.800	
				RAZEM	609.800
9	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² poz.4	m ²		
d.5	0202-01		m ²	609.800	
				RAZEM	609.800
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm poz.4	m ²		
d.5	0310-05		m ²	609.800	
				RAZEM	609.800
6 D-03.02.01a ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych 1	szt.		
d.6	1406-03		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000