

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remon drogi przy budynkach na ul. Fabrycznej 4 i 6 w miejscowości Mochała - nakładka bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Gmina Herby, Mochała ul. Fabryczna
INWESTOR : Gmina Herby
ADRES INWESTORA : Lubliniecka 33, 42-284 Herby
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Popiołek (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 20.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	D-01.01.01; D-05.03.11; D-05.03.23b ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi	km		
d.1	0119-03	w terenie równinnym	km	0,080	
		0,08		RAZEM	0,080
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	240	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
3	KNR 2-31	Regulacja krawężników betonowych	m		
d.1	0403-03		m	40,000	
	analogia	40		RAZEM	40,000
4	KNR 2-31	Przebrukowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	1206-03		m ²	16,000	
	analogia	poz.3*0,4		RAZEM	16,000
2	45233200-1	D-04.03.01a; D-05.03.05a NAWIERZCHNIE			
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.2	0202-01	240	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR 1-2 - warstwa ścieralna asfaltowa - śr. grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2	0310-05 0310-06	240	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
3		D-03.02.01a ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
d.3	1406-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000