

NAZWA OTWORU: S-5	INWESTOR: Gmina Horyniec Zdrój
MIEJSCOWOŚĆ: Horyniec Zdrój	SYSTEM WIERCENIA: mech-okrężno-udarowy /młotek pneumatyczny
GINA: Horyniec Zdrój	RZĘDNA TERENU: 257,5 m n.p.m.
POWIAT: Lubaczów	Data rozpocz. wiercenia - 2016r.
WOJEWÓDZTWO: Podkarpackie	Data zakończ. wiercenia - 2016r.

1. Zabezpieczenie stalowe z rury $\varnothing 16''$
2. Uszczelnienie ilasto-gliniaste
3. Rury robocze $\varnothing 14''$
4. Korek łożowy
5. Rurka piezometryczna PCV $\varnothing_w = 40/36$ mm, dł. 23,0 m, usytuowana 2,0 m nad górną krawędzią filtra, perforowana na końcu na dł. 3,0 m otworami $\varnothing 8$ mm, owinięta siatką nylon o wymiarach oczek 1 x 1 mm
6. Rura nadfiltrowa PCV, $\varnothing 200/180/10$ mm, dł. 25,0 m (odcinki rur łączone gwintem trapezowym)
7. Część czynna filtra PCV $\varnothing 200/180/10$ mm, dł. 4,0+4,0 m, perforowana szczelinowo, szczeliny szer. d=5 mm, owinięta siatką nylon ryps nr 8, na podkładzie siatki nylon o oczkach 1 x 1 cm
8. Rura międzyfiltrowa $\varnothing 200/180/10$ mm, dł. 3,0 m
9. Rura podfiltrowa PCV $\varnothing 200/180/10$ mm, dł. 4,0 m z denkiem stalowym
10. Obsypka żwirowa $\varnothing 3 - 5$ mm

Dokładną konstrukcję filtra określi geolog nadzoru, stosownie do stwierdzonego profilu geologicznego i stwierdzonych warunków hydrogeologicznych.