

### **Zapytanie ofertowe**

#### **I. ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Horyniec-Zdrój  
Al. Przyjaźni 5  
37-620 Horyniec-Zdrój

#### **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewidencyjny 399 w miejsc. Horyniec-Zdrój KM 0 + 000 – Km 0 + 350”**

##### **Charakterystyka techniczna**

prędkość projektowa - 30 km/h  
ruch lekko-średni KR1-2  
obciążenie 80kN/oś  
szerokość jezdni 3.5 m dla przekroju szlakowego

##### **Przekrój podłużny**

Na całej długości przebudowanej drogi niweletę poprowadzono średnio 10 cm wyżej od nowej krawędzi jezdni. Natomiast niweletę odwzorowuje istniejąca krawędź.

##### **Przekrój normalny**

Spadek poprzeczny poszerzenia jest zgodny z spadkiem istniejącej jezdni.

Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2,0 % w kierunku jezdni.

##### **Geotechniczne warunki posadowienia**

W oparciu o wykonaną sondę określono grubość warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni oraz rodzaj podłoża.

Przebudowa drogi nie wymaga zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej.

Przyjęto następujące parametry:

dopuszczalne obciążenie osi - 80 kN  
głębokość przemarzania gruntu - 1,0 m  
grupa nośności podłoża - G-1  
kategoria ruchu - KR1-2

##### **Nawierzchnia drogi i zjazdów**

Przewiduje się wykonanie następującej konstrukcji nawierzchni:

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie

20 cm – podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

10 cm – warstwa odcinająca z piasku

-utwardzenie poboczy należy wykonać wysiewką kamienną gr. 15 cm

##### **Odwodnienie**

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą rowów odprowadzających w istniejący teren.

#### **III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 październik 2016 rok.

#### **IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania,

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczętką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

#### **V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Zapieczętowaną ofertę z napisem „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewidencyjny 399 w miejsc. Horyniec-Zdrój KM 0 + 000 – Km 0 + 350 nie otwierać do 08.09.2016 r. do godz. 10.00 ” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Horyniec-

Zdrój al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój w sekretariacie (osobiście lub listownie) do dnia 08.09.2016 r. do godz. 10.00

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.09.2016 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przesłany oferentom.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

#### VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

#### VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Ilona Kowalska pod numerem telefonu 16 632 54 57.

Okres gwarancji – 24 miesiące.

Płatności realizowane będą na podstawie wystawionego rachunku, faktury po wykonaniu robót w terminie 14 dni od dostarczenia.

#### VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Opis techniczny.
4. Przedmiar robót.
5. Projekt umowy.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Robert Serkis

....., dnia..... 2016 r.

.....  
 (Pieczęć adresowa Wykonawcy)

.....  
 .....  
 .....

## FORMULARZ OFERTY

My, niżej podpisani

.....

Działając w imieniu i na rzecz

.....  
 .....

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej  
 30.000 EUR netto na:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Składamy niniejszą ofertę i:

1. Oferujemy wykonanie usług objętych zaproszeniem za cenę  
 .....zł, /słownie:  
 .....  
 .....  
 zgodnie z formularzem cenowym łącznie z podatkiem VAT.  
 Cena netto: ..... zł  
 Podatek VAT:..... zł
2. Termin wykonania zamówienia .....
3. Okres gwarancji/rękojmi  
 .....
4. Oświadczamy, że zapoznano się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego  
 żadnych zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej  
 wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy że nie / jesteśmy płatnikiem VAT
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - a) Projekt umowy – zaparafowany na każdej stronie
  - b) .....
  - c) .....
  - d) .....

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela



# KOSZTORYA OFERTOWY

| Lp.                                        | Podstawa wy-<br>ceny | Opis                                                                                                                                                                         | Jedn. miary    | Ilość | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|--------------------------|
| 1                                          | 2                    | 3                                                                                                                                                                            | 4              | 5     | 6          | 7                        |
| 1                                          |                      | <b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8</b>                                                                                                                              |                |       |            |                          |
| 1<br>d.1<br>03                             | KNNR 6 0103-         | Odkrycie krawędzi rowniarką. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0+000-0+350=350*3,5=1225 | m <sup>2</sup> | 1225  |            |                          |
| 2<br>d.1<br>01                             | KNNR 6 0104-         | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1225  |            |                          |
| 3<br>d.1<br>02                             | KNNR 6 0113-         | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1225  |            |                          |
| 2                                          |                      | <b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                                            |                |       |            |                          |
| 4<br>d.2<br>02                             | KNNR 6 1002-         | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                              | m <sup>2</sup> | 1225  |            |                          |
| 5<br>d.2<br>03                             | KNNR 6 1002-         | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                             | m <sup>2</sup> | 1225  |            |                          |
| 6<br>d.2<br>01                             | KNNR 6 0113-         | Warstwa górna podbudowy - wysiewka kamienna gr. 15 cm - utwardzenie poboczy                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 350   |            |                          |
| 7<br>d.2<br>0314-02                        | KNR 2-01             | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie - pobocza z zagęszczeniem (kat. gr. III-IV)                                                                           | m <sup>3</sup> | 50    |            |                          |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |                      |                                                                                                                                                                              |                |       |            |                          |
| Podatek VAT                                |                      |                                                                                                                                                                              |                |       |            |                          |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          |                      |                                                                                                                                                                              |                |       |            |                          |

Słownie:



# OPIS TECHNICZNY

## Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Horyńcu Zdroju

W km 0+000-0+350

### **1. PODSTAWA OPRACOWANIA**

- a) Umowa zawarta pomiędzy Gminą Horyniec Zdrój, a Usługi Budowlane Anna Strumidło w Jędrzejówce.
- b) Pomiary w terenie
- c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- d) Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Warszawa 1979 i 82 r.
- e) Normy techniczne

### **2. LOKALIZACJA**

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi dojazdowej do pól znajduje się na terenie gminy Horyniec .

Zakres przebudowy przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO Km 0+000,0 gr. pasa PKP
- KPO Km 0+ 350,0 – droga gminna .

### **3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO**

Projektowany odcinek drogi położony jest w terenie płaskim.

Na całym odcinku droga biegnie w przekroju szlakuwym. Pobocza o szerokości 1,0 , Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków .

Droga posiada nawierzchnię tłuczniowa o szerokości 3 m.

### **4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH**

#### **4.1. Charakterystyka techniczna**

- prędkość projektowa - 30 km/h
- ruch lekko-średni KR1-2
- obciążenie 80kN/oś
- szerokość jezdni 3.5 m dla przekroju szlakuwego

#### **4.2. Przekrój podłużny**

Na całej długości przebudowanej drogi niweletę poprowadzono średnio 10 cm wyżej od nowej krawędzi jezdni. Natomiast niweletę odwzorowuje istniejąca krawędź.



#### **4.3. Przekrój normalny**

Spadek poprzeczny poszerzenia jest zgodny z spadkiem istniejącej jezdni.  
Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2,0 % w kierunku jezdni.

#### **4.4. Geotechniczne warunki posadowienia**

W oparciu o wykonaną sondę określono grubość warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni oraz rodzaj podłoża.

Przebudowa drogi nie wymaga zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej.

Przyjęto następujące parametry:

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| ✓ dopuszczalne obciążenie osi   | - 80 kN |
| ✓ głębokość przemarzania gruntu | - 1,0 m |
| ✓ grupa nośności podłoża        | - G-1   |
| ✓ kategoria ruchu               | - KR1-2 |

#### **4.5. Nawierzchnia drogi i zjazdów**

Przewiduje się wykonanie następującej konstrukcji nawierzchni:

- Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie
- **20 cm** – podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- **10 cm** – warstwa odcinająca z piasku

-utwardzenie poboczy należy wykonać wysiewką kamienną gr. 15 cm

#### **4.6. Odwodnienie**

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą rowów odprowadzających w istniejący teren .

#### **4.7. UWAGI KOŃCOWE**

- roboty wykonywać pod nadzorem odpowiednich służb
- projektowane obiekty nie stwarzają zagrożenia p - poż.
- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń



| Lp.                       | Podst | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                    | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b>                  |       | <b>D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8</b>                                                                                                                                      |                                  |              |                 |
| 1 KNNR 6<br>d.1 0103-03   |       | Odkrycie krawedzi rowniarką. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0+000-0+350=350*3,5=1225<br>1225 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1225.000 |                 |
|                           |       |                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1225.000</b> |
| 2 KNNR 6<br>d.1 0104-01   |       | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm<br>1225                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1225.000 |                 |
|                           |       |                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1225.000</b> |
| 3 KNNR 6<br>d.1 0113-02   |       | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm<br>1225                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1225.000 |                 |
|                           |       |                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1225.000</b> |
| <b>2</b>                  |       | <b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                                                    |                                  |              |                 |
| 4 KNNR 6<br>d.2 1002-02   |       | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup><br>1225                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1225.000 |                 |
|                           |       |                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1225.000</b> |
| 5 KNNR 6<br>d.2 1002-03   |       | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup><br>1225                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1225.000 |                 |
|                           |       |                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1225.000</b> |
| 6 KNNR 6<br>d.2 0113-01   |       | Warstwa górna podbudowy - wysiewka kamienna gr. 15 cm - utwardzenie poboczy<br>350                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>350.000  |                 |
|                           |       |                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>350.000</b>  |
| 7 KNR 2-01<br>d.2 0314-02 |       | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie - pobocza z zagęszczeniem (kat. gr. III-IV)<br>50                                                                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>50.000   |                 |
|                           |       |                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b>   |



U M O W A

zawarta w dniu 9 września 2016 roku w Horyńcu-Zdroju pomiędzy  
Gminą Horyniec-Zdrój reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Robert Serkis - Wójt Gminy

przy kontrasygnacie pod względem finansowym:

2. mgr Renata Petryniak - Skarbnik Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.....zwanym dalej Wykonawcą,

w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.08.2016 r.

z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) o następującej treści:

## § 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:

„Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewidencyjny 399 w miejsc. Horyniec-Zdrój KM 0 + 000 – Km 0 + 350”

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlane w wysokości:

..... zł brutto słownie: .....

2. Należności będą regulowane:

Z rachunku Zamawiającego w Powiatowym Banku Spółdzielczym Lubaczów O/Horyniec-Zdrój Nr 59 9101 1039 2002 2500 1195 0002 na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy plac budowy do dnia 12.09.2016 r.

## § 3

Termin wykonania określonego w § 1 zakresu robót ustala: do dnia 14.10.2016 roku.

## § 4

Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

## § 5

1. a) Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy

b) Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości, który wynosi 24 miesiące od daty odbioru ostatecznego.

2. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.

3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

4. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§ 6

Zamawiający obowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

§ 7

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 5 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§ 8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 9

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- a). Formularz oferty,
- b). Kosztorys ofertowy.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi Gospodarczemu.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....