

Znak: ZP271.01.17

GMINA HORYNIEC-ZDRÓJ
Al. Przyjaźni 5
37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ
NIP: 793-15-06 484
REGON: 650900677

Dotyczy postępowania przetargowego na: Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Horyniec-Zdrój

W związku z ogłoszonym przez Gminę Horyniec-Zdrój postępowaniem przetargowym na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Horyniec-Zdrój, wpłynęły następujące zapytania:

Dot.: Wszystkich części

Pytanie 1.

Projektant przewiduje wykonanie na przepustach pod zjazdami ścianek czołowych. Prosimy o uściślenie czy Zamawiający dopuszcza użycie ścianek prefabrykowanych?
Czy możliwe jest w miejsce ścianek zastosowanie kołnierзовych zakończeń przepustów?

Pytanie 2.

Prosimy o dołączenie wykazu zjazdów objętych opracowaniem z podaniem ich parametrów (wymiały, konstrukcja, przepusty).

Dot.: Części I

- Przebudowa drogi gminnej nr 105061R w Horyńcu-Zdroju

Pytanie 3.

Opis techniczny określa grubość warstwy utwardzonego pobocza w poz. 4.5 jako 12 cm, w poz. 4.6 - 10 cm a w przedmiarze w poz. 11d.4.1-15 cm. Prosimy o jednoznaczne określenia grubości warstwy.

Pytanie 4.

Przedmiar robót w poz. 13d.5.1 określa wykonanie 12 szt. ścianek czołowych pod zjazdami. Z planu zagospodarowania wynika potrzeba wykonania 8 zjazdów. Czy wobec tego należy przewidzieć wykonania łącznie 16 szt. ścianek i 8 szt. przepustów?

Pytanie 5.

W ciągu przebudowywanej drogi zlokalizowany jest most drewniany. Prosimy o podanie dopuszczalnej jego nośności.

- Przebudowa drogi gminnej nr 105060R ul. Polna w Horyńcu-Zdroju

Pytanie 6.

Pozycja przedmiaru nr 12d.3.3 opisuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm w km 1+160-1+500=340m podając obmiar 1,0m². Przy podanym kilometrażu i szer. 3,6 m obmiar ten powinien naszym zdaniem wynosić 1224,0 m². Prosimy o skorygowanie pozycji obmiarowej.

Pytanie 7.

W przedmiarze robót w poz. 16d.5.1 podano 58 szt. ścianek czołowych co sugeruje wykonanie 29 szt. przepustów pod zjazdami. Z planu zagospodarowania wynika potrzeba wykonania 30 zjazdów. Czy wobec tego należy przewidzieć wykonanie dodatkowego przepustu i 2 szt. ścianek czołowych?

Dot.: Części II

- Przebudowa drogi gminnej w Horyńcu-Zdroju (łącząca ul. Myśliwską z ul. Wojska Polskiego)

Pytanie 8.

W przedmiarze robót w poz. 3.1.2 opisano wykonanie przepustu z rur PEHD średnicy 125cm. Według naszej wiedzy na rynku występują rury o średnicy 120 cm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ich zastosowanie w miejsce projektowanej średnicy?

Pytanie 9.

Prosimy o wyjaśnienie czy dokumentacja dotyczy również zakresu robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej a jeżeli tak to czy Zamawiający posiada zgodę Zarządcy drogi wojewódzkiej?

Dot.: Części III

- Przebudowa drogi gminnej Nr 105055 w miejscowości Nowiny Horynieckie w km 0+445 - 1+435

Pytanie 10.

Pozycja 15d.5.1 opisuje ścianki czołowe pod zjazdami w ilości 66 szt. co sugeruje wykonanie 33 szt. przepustów. Z planu zagospodarowania wynika większa ilość zjazdów do wykonania. Prosimy o uściślenie czy pozostałe zjazdy (poza 33) będą wymagały wykonania przepustów i ścianek czołowych?

Dot.: Części V

- Przebudowa dróg gminnych nr 147020R oraz 147021R w Werchracie

Pytanie 11.

W ciągu przebudowywanej drogi nr 147020R zlokalizowane jest most drewniany. Prosimy o podanie dopuszczalnej jego nośności.

Pytanie 12

Dot.: Części IV

- Przebudowa drogi gminnej 147015R w m. Radruż w km 0+000 - 0+930 oraz przebudowa drogi gminnej 105072R w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+345.

Pozycja 20d.5.1 przedmiaru „obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów rurowych fi 150” w ciągu drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Horyńcu podaje obmiar jednej ścianki jako 9,0*0,45*2,5. Czy przy tak dużych ściankach projektant przewiduje ich zbrojenie a jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie stosownego rysunku?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

Ad.1.

W zadaniach nr 3, 4, 8 i 9 zastosowano obrukowanie wlotów i wylotów przepustów, w indywidualnych przypadkach podczas wykonania po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru istnieje możliwość wymiany na elementy prefabrykowane.

Pozostałe zadania zgodnie z przedmiarem, wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu B30

Ad.2.

W załączeniu rys. zjazdu

Ad. 3

Zgodnie z przedmiarem poz.11d 4.1 gr. 15 cm

Ad. 4

Zgodnie z przedmiarem poz.13d 5.1 - wykonanie powinno być 16 sztuk ścianek czołowych, natomiast zjazdów zgodnie z przedmiarem 8szt.

Ponadto w poz.16d 5.1 wpisano wartość obmiarową 48m² a powinno być 390m²

Ad. 5

Nośność mostu 3 t.

Ad. 6

Przebudowa drogi nr. Gminnej 105060R ul. Polna w Horyńcu Zdroju

W przedmiarze poz. 12.d.3.3 warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych g r.20 cm w km 1+160-1+500 ilość jednostek obmiarowych powinna wynosić 1224 m²

Ad. 7

Zgodnie z przedmiarem poz. 16d. 5.1 –wykonanie 58 ścianek czołowych I 29 szt zjazdów

Ad. 8

Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie średnicy do 120 cm.

Ad. 9

Nie, dokumentacja nie dotyczy prac w pasie drogi wojewódzkiej.

Ad. 10

Wykonanie zjazdów zgodnie z przedmiarem

Ad. 11

Dopuszczalna nośność mostu drewnianego 3t, istnieje możliwość dojazdu od drogi powiatowej nr 1659R Dojazd do stacji kolejowej Werchrata

Ad. 12

W załączeniu rysunek.

Z up. WOJTA GMINY
mgr inż. Piotr Wojtyś
SEKRETARZ GMINY