

Dotyczy postępowania przetargowego na: Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Horyniec-Zdrój

W związku z ogłoszonym przez Gminę Horyniec-Zdrój postępowaniem przetargowym na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Horyniec-Zdrój, wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Do zadania części I tj. Przebudowa drogi gminnej nr 105061R w Horyńcu-Zdroju w km 0+000 – 0+300.

Wykonawca prosi o wskazanie jaki rodzaj materiału należy zastosować w poz. 20.d.6 przedmiaru robót tj. „Wbudowanie poręczy mostu drewnianego” oraz załączenie rysunków przedstawiających sposób montażu.

Pytanie nr 2

Do zadania I tj Przebudowa drogi gminnej nr 105060R w Horyńcu-Zdroju w km 0+700 – 1+500.

W przedmiarze robót w poz. 12.d.3.3 „Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 20 cm w km 1+160 – 1+500” mamy ilość jednostek obmiarowych wynosząca 1m².

Prosimy o podanie właściwego obmiaru dla tej pozycji.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

Ad.1.

Wykonanie poręczy mostu drewnianego z drewna iglastego klasy C 30 wraz z impregnacją
w załączenie rysunek poręczy

Ad.2.

W przedmiarze poz. 12.d.3.3 warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych

g r.20 cm w km 1+160-1+500 ilość jednostek obmiarowych powinna wynosić 1224 m2

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis