

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Kr ot.	Jedn.
1 Oświetlenie w miejscowości Monasterz PGR				
1.001 KNR 510/701/5	Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych, do 10-m, do 2 belek ustojowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
1.002 KNR 510/704/5	Montaż i mechaniczne stawianie słupów wirowanych typu E, żurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
1.003 KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany 2x25-mm ²	0,340		km
1.004 KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8		szt
1.005 KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysięgniku, oprawa rtęciowa z 1 lampą R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8		szt
1.006 KNR 510/1001/1	Montaż skrzynek bezpiecznikowych do opraw R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8		szt
1.007 KNR 510/1004/3	Wciąganie przewodów, w wysięgnik oświetleniowy na ziemi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8		m
1.008 KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8		szt
1.009 KNR 510/9936/2	Zeszyt 12 1993r. Montaż skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych niskiego napięcia z przewodów izolowanych, z udziałem podnośnika samochodowego, odgromnik	2		szt
1.010 KNR 508/611/5	Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,8-m, grunt kategorii III	16		m
1.011 KNR 508/614/2	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III	16		m
1.012 KNR 510/1006/2	Szafka sterownicza SO 2 n z zegarem srobniczym z tablicą bezpiecznikową	1		szt
1.013 KNR 510/1301/1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	8		pomiar
1.014 KNR 510/1304/5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	8		szt
1.015 KNR 510/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	2		szt
1.016 KNR 510/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
1.017	Opłata za dopuszczenie do prac na linii RE tomaszów Lubelski	1		kpl
1.018	Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii nn	1		kpl

Lachowski Witold
upr. bud. Nr 101/3, 17/83/82
ZUE "METEOR"
37-600 Lubaszów ul. Kasztanowa 13