

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa otwartej strefy aktywności w Horyńcu-Zdroju		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 201/102/1	Ręczne karczowanie drzew, Fi' 10-15' cm	szt	1
1.2	KNR 201/102/4	Ręczne karczowanie drzew, Fi' 36-45' cm	szt	1
2	Element	Montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu		
2.1	Kalkulacja własna	Biegacz	szt	1
2.2	Kalkulacja własna	Drabinka	szt	1
2.3	Kalkulacja własna	Orbitrek	szt	1
2.4	Kalkulacja własna	Wioślarz	szt	1
2.5	Kalkulacja własna	Wahadło i stepper na słupie	szt	1
2.6	Kalkulacja własna	Twister	szt	1
2.7	Kalkulacja własna	Prasa nożna	szt	1
2.8	Kalkulacja własna	Wyciskanie siedząc	szt	1
2.9	Kalkulacja własna	Wyciąg górny	szt	1
2.10	Kalkulacja własna	Ławka z rur stała z oparciem	szt	5
2.11	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci z daszkiem	szt	3
2.12	Kalkulacja własna	Stolik do gry w szachy i chińczyka	szt	1
2.13	Kalkulacja własna	Tablica informacyjna	szt	1
2.14	Kalkulacja własna	Zieleń	szt	1
2.15	Kalkulacja własna	Drabinka wielofunkcyjna	szt	1
2.16	Kalkulacja własna	Linarium stożek	szt	1
2.17	Kalkulacja własna	Zestaw Orbis	szt	1
2.18	Kalkulacja własna	Ogrodzenie	mb	55
2.19	Kalkulacja własna	Piasek	m2	138
2.20	Kalkulacja własna	Kółko i krzyżyk stal nierdzewna	szt	1
3	Element	Komunikacja		
3.1	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20' cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		$2,94 \cdot (0,19 + 0,19 + 1,1)$	4,351200	
		RAZEM:	4,351200	m2 4,351
3.2	KNR 231/101/8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5' cm głębokości		
Wyliczenie ilości robót:				
		$2,94 \cdot (0,19 + 0,19 + 1,1)$	4,351200	
		RAZEM:	4,351200	m2 4,351
3.3	KNR 6/105/4	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5' cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		$2,94 \cdot 1,2$	3,528000	
		RAZEM:	3,528000	m2 3,528
3.4	KNR 223/110/1 (1)	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15' cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
Wyliczenie ilości robót:				
		$2,94 \cdot 1,2$	3,528000	
		RAZEM:	3,528000	m2 3,528

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.5	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,94*1,2		3,528000
		RAZEM:		3,528000
			m2	3,528
3.6	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,2*0,08+0,11*0,1)*2*2,94		0,158760
		RAZEM:		0,158760
			m3	0,159
3.7	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2,94		5,880000
		RAZEM:		5,880000
			m	5,880
4	Element	Ogrodzenie		
4.1	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² , głębokość do 1,0 m, kategoria gruntu III	szt	2
4.2	KNNR 4/1411/1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,1*0,2*6,01		0,120200
		RAZEM:		0,120200
			m3	0,120
4.3	KNR 202/201/1 (1)	Podmurówka betonowa - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,01*0,1*0,3		0,180300
		RAZEM:		0,180300
			m3	0,180
4.4	KNNR 2/1603/2	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4 m), wysokość elementu do 1,5 m - analogia	m	6,01