

Przedmiar robót uzupełniający

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową o część usługową oraz budowa podziemnego zbiornika na gaz propan-butan		
1	Rozdział	Przebudowa świetlicy		
1.1	Element	Fundamenty		
1.1.1	KNR 202/202/1 (2)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(0,50*0,3*5)*2+(0,6*0,3*5)+(0,50*0,3*10,5)+(0,3*(0,55*0,45+0,55*0,70+0,92*0,65+0,76*0,65+0,98*0,56))$		4,656990
		RAZEM:		4,656990
			m3	4,657
1.1.2	KNKRB 2/203/1	Ściany betonowe i żelbetowe ściany betonowe gr. 25 cm proste, wys. do 3 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$3*5*1+10,5*1+(1*(0,25*0,52+0,25*0,36+0,36*0,58+0,36*0,50+0,36*0,25))$		26,198800
		RAZEM:		26,198800
			m2	26,199
1.1.3	KNNR 10/205/2	Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyle, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy słuz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o średnicy 10-14 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$115,6*0,888$		102,652800
		RAZEM:		102,652800
			kg	102,653
1.1.4	KNNR 10/205/1	Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyle, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy słuz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o średnicy do 8 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$0,94*120*0,222$		25,041600
		RAZEM:		25,041600
			kg	25,042
1.2	Element	Dach		
1.2.1	KNR 202/410/4	Olaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$21,9*10,3*1,2521+3,5*1,8+2,9*1,2$		292,216197
		RAZEM:		292,216197
			m2	292,216
1.3	Element	Stolarka okienna i drzwiowa		
1.3.1	KNNRS 7/701/3	Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,5 m2	szt	7
1.3.2	KNNRS 7/701/5	Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0 m2	szt	5
1.3.3	KNR 202/129/2	Montaż nowych parapetów PCV wewnętrznych+zewnętrznych o dł. 1,35m	szt	2
1.3.4	KNR 202/129/2	Montaż nowych parapetów PCV wewnętrznych+zewnętrznych o dł. 1,15m	szt	8
1.3.5	KNR 202/129/2	Montaż nowych parapetów PCV wewnętrznych+zewnętrznych o dł. 2,55m	szt	2
1.3.6	KNR 202/129/2	Montaż nowych parapetów PCV wewnętrznych+zewnętrznych o dł. 1,05m	szt	4
1.3.7	KNR 202/129/2	Montaż nowych parapetów PCV wewnętrznych+zewnętrznych o dł. 1,65m	szt	6
1.3.8	KNR 202/129/2	Montaż nowych parapetów PCV wewnętrznych+zewnętrznych o dł. 1,70m	szt	2
1.4	Element	Ściany i obudowy		
1.4.1	KNR 221/608/4	Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(2*3*(4,65*2+9,75+0,9+1,35*2+0,85+1,5+0,7+5))+2*3*(1,82+1+3,35+0,7+2,03+2,03+3,35+5,88+1,53+3,4)$		334,740000
		RAZEM:		334,740000
			m2	334,740