

*Inwestor:*  
*Gmina Horyniec Zdroj*  
*Aleja Przyjaźni 5*  
*37-620 Horyniec Zdrój*

*Jednostka projektowa:*

**USŁUGI BUDOWLANE**  
**Anna Strumidło**  
*Jędrzejówka 131*  
*37-610 Narol*

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**OBIEKT:**    **BUDOWA DROGI W DZIELNICY UZDROWISKOWEJ-OBWODNICA DLU  
W KM 0+000,00-0+502,00**

**LOKALIZACJA:**    **W KM 0+000,00-0+502,00**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES OPRACOWANIA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENÍ NR ZAŚWIADCZENIA IIB	DATA I PODPIS
mgr inż. Stanisław Strumidło	PROJEKTANT	DROGI	UAN/III/7342/89/93 PKD/BD/1844/01	
inż. Marek Żołyniak	Sprawdzający	DROGI	UAN/III/7342/94/94	

---

**28 Września 2016 r.**

## CZĘŚĆ OPISOWA

*Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem budowy drogi :*

### ***BUDOWA DROGI W DZIELNICY UZDROWISKOWEJ-OBWODNICA DLU W KM 0+000,00-0+502,00***

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku.*

**1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:**

*W ramach projektowanej budowy drogi zostaną wykonane następujące roboty:*

- *budowa konstrukcji jezdni, poboczy , robót ziemnych*

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

*Droga gminna o przekroju szlakuwym, bitumiczna o szerokości 6,0 pobocza ziemne o szerokości 1,50 – 2,00 m.*

**3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

*Projektowany jezdni nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Elementy konstrukcji jezdni są projektowane do wykonania z materiałów nie mających ujemnego wpływu na środowisko naturalne w procesie wykonania oraz eksploatacji.*

**4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót:**

- *Roboty związane z wykonaniem projektowanych elementów drogi będą wykonywane przy zamkniętym ruchu na drodze.*

**5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych**

*Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu robót drogowych muszą posiadać aktualne szkolenie ogólne BHP oraz zostaną przeszkoleni na danym stanowisku pracy przez służby ds. BHP Wykonawcy robót.*

6. *Środki techniczne i organizacyjne, jakie należy użyć w czasie wykonywania robót budowlanych dla zapobieżenia wystąpieniu niebezpieczeństw wynikających z prowadzenia robót w strefach szczególnie niebezpiecznych:*
- *Zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmującym cały odcinek robót z podziałem na działki robocze.*
  - *Aktualizacja ustawienie oznakowania robót drogowych w zależności od rodzaju i zakresu aktualnie wykonywanych robót.*
  - *Organizacja robót nie może powodować nadmiernego zagęszczenia ludzi i pracującego sprzętu w jednym miejscu.*
  - *Pracujący sprzęt oraz ludzie powinni być odgradzeni od odbywającego się ruchu pojazdów zaporami drogowymi w sposób uniemożliwiający kolizję.*
  - *Narzędzia i Sprzęt zatrudniony przy wykonaniu robót musi być sprawny technicznie, posiadać wymagane ochrony i osłony elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Muszą być zachowane normy hałasu i emisji spalin.*
  - *Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robót muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne.*
  - *Rozstawienie sprzętu oraz podział odcinka na działki robocze musi uwzględniać bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robót oraz osób trzecich.*
  - *Środki transportowe oraz organizacja dostaw materiałów na plac budowy musi uwzględniać specyfikę robót drogowych wykonywanych przy odbywającym się ruchu pojazdów i związane z tym utrudnienia.*

*Opracował:*