

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa miejsca obsługi rowerzystów w m. Raduż

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty ziemne		
1.1	KNNR 1 0318-03	Nasypy, grunt z dowozu, wraz z zagęszczeniem -70x2x0,3	m3	42,00
1.2	KNNR 1 0202-07	Humusowanie, plantowanie z obrobieniem na czysto - 70x2	m2	140,00
1.3	KNR 2-21 0401	Obsianie trawą trawnikową - ilość jw.	m2	140,00
2		Podbudowa i nawierzchnia		
2.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 40 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniach wraz z zagęszczeniem, z transportem na odl do 3 km - 15x20	m2	300,00
2.2	KNNR 6 0103/02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - ilość jw	m2	300,00
2.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego frakcji 0-63 mm, gr. 15 cm - ilość jw.	m2	300,00
2.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm, wraz z miałowaniem gr. 8 cm - ilość jw.	m2	300,00
3		Obrzeża		
3.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniach wraz z zagęszczeniem, z transportem na odl do 3 km - 70x0,5	m2	35,00
3.2	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 20x2+15x2	m	70,00
3.3	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa zwykła pod obrzeże 8x30 cm: 0,018 m3/mb x 70	m3	1,26
4		Mała architektura		
4.1	analiza własna	Wiata rowerowa z autonomicznym systemem ładowania, ławkami, stolikiem, stojakami na rowery	szt.	1,00
4.2	analiza własna	Stojak narzędziowy do naprawy rowerów	szt.	1,00
4.3	analiza własna	Kosze do segregacji odpadów 3x75l, obudowa drewniana z zadaszeniem	szt.	1,00


Projekt Leszek C.
 ul. Młocińska 37-621 Baszki
 931-489-489 REC DN:68
 biuro@pa4p.pl